

# 数量計算書

費目	工種	単位	数式	結果
土工	床堀	m3	$0.09 \times 249$	22.4
	処分土(普通土)	m3		22.4
取壊し工	舗装版切断(As)	m	$5.5 + 3.9$	9.4
	舗装版切断(Con)	m	$1.8 + 1$	2.8
	舗装版破碎(As)	m2		719.9
	舗装版破碎(Con)	m2		22.5
	構造物とりこわし工(無筋)	m3	$8.0 \times 0.1$	0.8
	殻処分・運搬(As)	m3	$719.9 \times 0.04$	28.8
	殻処分・運搬(Con)	m3	$22.5 \times 0.1 + 0.8$	3.1
舗装工	不陸整正(補足材2cm)	m2		710.1
	表層(車道・路肩部)	m2		710.1
排水構造物工	L型側溝(300型)	m		249.0
	埋戻しコンクリート	m3	$249 \times 0.02$	5.0
	敷モルタル	m3	$249 \times 0.01$	2.5
	基礎碎石	m3	$249 \times 0.05$	12.5

舗装・構造物取壊し面積計算									
断面位置	単距離 (m)	舗装版取壊し(As)		舗装版取壊し(Con)		構造物取壊し(Con)		舗装版打換部(As)	
		断面幅(m)	面積(m2)	断面幅(m)	面積(m2)	断面幅(m)	面積(m2)	断面幅(m)	面積(m2)
NO. 0	0	3.8		1.8		0		5.5	
NO. 1	20	2.6	64.0	0	18.0	0.0	0.0	2.1	76.0
NO. 2	20	2.7	53.0	0	0.0	0.1	1.0	2.3	44.0
NO. 3	20	2.5	52.0	0	0.0	0.1	2.0	2.1	44.0
NO. 4	20	2.8	53.0	0	0.0	0.1	2.0	2.4	45.0
NO. 5	20	2.8	56.0	0	0.0	0.1	2.0	2.6	50.0
NO. 6	20	3.2	60.0	0	0.0	0.0	1.0	2.7	53.0
NO. 7	20	3.0	62.0	0	0.0	0.0	0.0	3.5	62.0
NO. 8	20	2.9	59.0	0	0.0	0.0	0.0	3.1	66.0
NO. 9	20	2.6	55.0	0	0.0	0.0	0.0	2.7	58.0
NO. 10	20	3.0	56.0	0	0.0	0.0	0.0	3.4	61.0
NO. 11	20	3.0	60.0	0	0.0	0.0	0.0	2.8	62.0
NO. 12	20	3.2	62.0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	58.0
NO. 12+9	9	3.0	27.9	1.0	4.5	0.0	0.0	3.9	31.1
計	249		719.9		22.5		8.0		710.1

舗装版切断(As)	m	9.4
舗装版切断(Con)	m	2.8
破碎積込(As)	m2	719.9
破碎積込(Con)	m2	22.5
構造物とりこわし(Con)	m3	0.8 8.0*0.1
殻運搬(As)	m3	28.8
殻運搬(Con)	m3	2.3
処分(As)	m3	28.8
処分(Con)	m3	3.1
L型側溝	m	249
床堀	m3	22.4 0.09m3/m
埋戻しコン	m3	5.0 0.02m3/m
敷モルタル	m3	2.5 0.01m3/m
基礎碎石	m3	12.5 0.05m3/m