

一 般 仕 様 書

- 1 作業実施に当たっては、すべて誠意をもって実施し、仕様書及び図面に疑義のあるときは、町に申し出て、その指示を受ける。
- 2 作業実行のための諸施設及び労働者の管理については、労働関係法規その他法令の定めるところに従い違反しないこと。特に労働災害防止対策の徹底とともに、労働災害発生時等の緊急時に的確、迅速な措置をとることができる体制を整えておく。
- 3 作業地内の火災予防並びに、山火事防止に万全の措置を講ずる。
- 4 作業中に事故等が発生した場合は、直ちに町に報告すること。
- 5 作業終了に際しては、町の指示に従い作業現場の片付けを行う。
- 6 本作業の実施に当たり、仕様書に明記されていない事項は、受託者において実施し、その費用は受託者の負担とする。

境 界 巡 視 仕 様 書

- 1 委託場所は、下表及び別添図面のとおりとする。

| 所 在 | 面 積 |
|----------------------|-----------------------|
| 勝賀瀬字産屋谷3587 外5 | 288,815m ² |
| 勝賀瀬字産屋谷1134 外14 | 81,619m ² |
| 清水上分字下保口山3048-1 外1 | 31,100m ² |
| 清水上分字瀧ノ下タ3052-7 外5 | 32,169m ² |
| 清水上分字コンゴヲセト道ノ上2999-9 | 4,949m ² |
| 清水上分字中鳥屋山3050 | 57,428m ² |
| 清水上分字女夫石南1111-1 外3 | 5,912m ² |
| 清水上分字新三郎上ミ2989-8 | 5,737m ² |
| 清水上分字新三郎上ミ2987-3 | 9,358m ² |
| 寺川字自念子152-1 | 37,046m ² |
| 越裏門字宮向254-2 外1 | 68,835m ² |
| 越裏門字奈辺良341-1 | 5,928m ² |

- 2 完了期限は、令和7年3月21日までとする。
- 3 業務実施に当たっては、町と打合せを行い、その都度記録し、相互に確認すること。
- 4 巡視箇所は、町有林等の外周とし、箇所毎に1回以上巡視すること。
- 5 巡視は、1組2名以上の体制により行うこと。
- 6 巡視は、造林木へのペンキマーク、境界杭及び樹木テープの状況を確認するとともに、境界杭の位置図と照合し、境界杭が不明または移動の形跡の有無について巡視業務実施状況報告書にとりまとめ町に提出すること。
- 7 境界杭が草木等に埋もれている場合は、刈払い等を行うこと。
- 8 盗伐、廃棄物等の不法投棄、その他加害行為を発見した場合は、遅滞なく町に報告すること。
- 9 その他作業実行に当たって疑問のある場合またはこの仕様書により難しいことが生じた場合は、町に申し出て、その指示を受ける。