

| 数量計算書 | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------|------------------------------|-----|------|------|--|
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 設計数量 | 備 考 |
| 排水構造物工 | 作業土工 | 土工 | 床掘 | 土砂（悪土） | m3 | 13.7 | 14 | 土工計算書(1)を参照 |
| | | | 埋戻 | | m3 | 2.5 | 3 | 土工計算書(1)を参照 |
| | | | 残土処分 | 草の根混り土 ダンプトラック運搬（2 t 積級） | m3 | 10.9 | 11 | $V=13.7-(2.5)/0.9=10.9$ |
| | 排水工 | プレキャストL型側溝 | 据付 | 鉄筋コンクリートL型300 | m | 39.0 | 39 | |
| | | | 埋戻しコンクリート | 18-8-25 | m3 | 0.9 | 0.9 | |
| | | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | 構造物撤去工 | 舗装版切断 | アスファルト舗装切断 | | m | 40.0 | 40 | $0.80+39.0+0.30=40.1m$ |
| | | | コンクリート舗装切断 | | m | 5.0 | 5 | |
| | | 舗装版破砕 | As舗装版破砕 | | m2 | 19.2 | 19 | |
| | | | con舗装版破砕 | | m2 | 4.0 | 4 | |
| | | 運搬処理工 | アスファルト殻運搬 | 既設アスファルト舗装 t=4cm | m3 | 0.77 | 0.8 | $19.2*0.04=0.77m3$ |
| | | | アスファルト処分料 | 既設アスファルト舗装 t=4cm | m3 | 0.77 | 0.8 | |
| | | | コンクリート殻運搬 | 既設コンクリート舗装 t=10cm | m3 | 0.40 | 0.4 | $4.0*0.1=0.40m3$ |
| | | | コンクリート殻処分 | 既設コンクリート舗装 t=10cm | m3 | 0.40 | 0.4 | |
| | | | 側溝清掃車運搬 | L=22.7km | m3 | 0.05 | 0.05 | $0.023*0.04*40.1+0.023*0.10*5.0=0.048m3$ $1.4t/m3*0.048=0.067t$ |
| | | | | | | | | |
| 舗装工 | 舗装工 | アスファルト舗装工 | 不陸整正 | 補足材なし | m2 | 11.7 | 12 | |
| | | | 上層路盤（車道・路肩部） | t = 9cm （再生粒度調整砕石 RM-30） | m2 | 11.7 | 12 | |
| | | | 表層（車道・路肩部） | t=4cm 再生密粒度アスファルト(13) | m2 | 11.7 | 12 | 土工計算書(1)を参照 |
| | | コンクリート舗装工 | 不陸整正 | 補足材なし | m2 | 4.0 | 4 | |
| | | | 上層路盤（車道・路肩部） | t = 10cm （再生粒度調整砕石 RM-30） | m2 | 4.0 | 4 | |
| | | | 表層（車道・路肩部） | t = 10cm （18-8-25N） | m2 | 4.0 | 4 | $4.0*0.1=0.4m3$ ※コンクリート復旧 |
| | | | | | | | | |
| 仮設工 | 交通管理工 | 交通誘導員 | 交通誘導員 | 交通誘導員B | 人 | 5 | 5 | |

土工計算書(1)

| 測点(番号) | 累計距離 (m) | 計算 距離(m) | 床掘<土砂>(14K) | | | 摘 要 | | 測点(番号) | 累計距離 (m) | 計算 距離(m) | 埋戻し(B4-D) | | | 摘 要 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-----|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|-----|
| | | | 単位数量 | 平均値 | 合数量 | | | | | | 単位数量 | 平均値 | 合数量 | |
| No, 0 + 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.29 | | | | | No, 0 + 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.02 | | | |
| No, 0 + 10.000 | 10.00 | 10.000 | 0.25 | 0.270 | 2.700 | | | No, 0 + 10.000 | 10.00 | 10.000 | 0.05 | 0.035 | 0.350 | |
| No, 0 + 15.000 | 15.00 | 5.000 | 0.32 | 0.285 | 1.425 | | | No, 0 + 15.000 | 15.00 | 5.000 | 0.05 | 0.050 | 0.250 | |
| No, 1 + 0.000 | 20.00 | 5.000 | 0.31 | 0.315 | 1.575 | | | No, 1 + 0.000 | 20.00 | 5.000 | 0.13 | 0.090 | 0.450 | |
| No, 1 + 5.000 | 25.00 | 5.000 | 0.44 | 0.375 | 1.875 | | | No, 1 + 5.000 | 25.00 | 5.000 | 0.07 | 0.100 | 0.500 | |
| No, 1 + 10.000 | 30.00 | 5.000 | 0.44 | 0.440 | 2.200 | | | No, 1 + 10.000 | 30.00 | 5.000 | 0.07 | 0.070 | 0.350 | |
| No, 1 + 19.000 | 39.00 | 9.000 | 0.44 | 0.440 | 3.960 | | | No, 1 + 19.000 | 39.00 | 9.000 | 0.06 | 0.065 | 0.585 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 39.000 | 計 | | 13.735 | | | | | 39.000 | 計 | | 2.485 | |

土工計算書(2)

| 測点(番号) | 累計距離 (m) | 計算 距離(m) | 埋戻しcon | | | 摘 要 | 測点(番号) | 累計距離 (m) | 計算 距離(m) | As舗装 | | | 摘 要 |
|----------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-----|----------------|-------------|-------------|------|-------|--------|-----|
| | | | 単位数量 | 平均値 | 合数量 | | | | | 単位数量 | 平均値 | 合数量 | |
| No, 0 + 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.07 | | | | No, 0 + 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.30 | | | |
| No, 0 + 10.000 | 10.00 | 10.000 | 0.06 | 0.065 | 0.650 | | No, 0 + 10.000 | 10.00 | 10.000 | 0.30 | 0.300 | 3.000 | |
| No, 0 + 15.000 | 15.00 | 5.000 | 0.02 | 0.040 | 0.200 | | No, 0 + 15.000 | 15.00 | 5.000 | 0.30 | 0.300 | 1.500 | |
| No, 1 + 0.000 | 20.00 | 5.000 | | | | | No, 1 + 0.000 | 20.00 | 5.000 | 0.30 | 0.300 | 1.500 | |
| No, 1 + 5.000 | 25.00 | 5.000 | | | | | No, 1 + 5.000 | 25.00 | 5.000 | 0.30 | 0.300 | 1.500 | |
| No, 1 + 10.000 | 30.00 | 5.000 | | | | | No, 1 + 10.000 | 30.00 | 5.000 | 0.30 | 0.300 | 1.500 | |
| No, 1 + 19.000 | 39.00 | 9.000 | | | | | No, 1 + 19.000 | 39.00 | 9.000 | 0.30 | 0.300 | 2.700 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 39.000 | 計 | | 0.850 | | | | 39.000 | 計 | | 11.700 | |

土工計算書(3)

| 測点(番号) | 累計距離 (m) | 計算 距離(m) | As取壊し | | | 摘 要 | 測点(番号) | 累計距離 (m) | 計算 距離(m) | con取壊し | | | 摘 要 |
|----------------|-------------|-------------|-------|-------|--------|-----|----------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-----|
| | | | 単位数量 | 平均値 | 合数量 | | | | | 単位数量 | 平均値 | 合数量 | |
| No, 0 + 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.80 | | | | No, 0 + 0.000 | 0.00 | 0.000 | | | | |
| No, 0 + 10.000 | 10.00 | 10.000 | 0.30 | 0.550 | 5.500 | | No, 0 + 10.000 | 10.00 | 10.000 | | | | |
| No, 0 + 15.000 | 15.00 | 5.000 | 0.40 | 0.350 | 1.750 | | No, 0 + 15.000 | 15.00 | 5.000 | | | | |
| No, 1 + 0.000 | 20.00 | 5.000 | 0.50 | 0.450 | 2.250 | | No, 1 + 0.000 | 20.00 | 5.000 | | | | |
| No, 1 + 5.000 | 25.00 | 5.000 | 0.30 | 0.400 | 2.000 | | No, 1 + 5.000 | 25.00 | 5.000 | 0.80 | 0.800 | 4.000 | |
| No, 1 + 10.000 | 30.00 | 5.000 | 0.80 | 0.550 | 2.750 | | No, 1 + 10.000 | 30.00 | 5.000 | | | | |
| No, 1 + 19.000 | 39.00 | 9.000 | 0.30 | 0.550 | 4.950 | | No, 1 + 19.000 | 39.00 | 9.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 39.000 | 計 | | 19.200 | | | | 39.000 | 計 | | 4.000 | |