

金 円						
(種目別内訳) (工事価格 金 円)						
記号	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
A	直接工事費					
I	建築主体		1.0	式		
	計					
B	共通費					
I	共通仮設費		1.0	式		
II	現場管理費		1.0	式		
III	一般管理費等	契約保証費含む	1.0	式		
	計					
	合計					
	改め合計 (工事価格)					
	消費税等相当額		1.0	式		
	総合計 (工事費)					

[illegible]

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設	(2か月)					
	外部足場（作業員昇降用）	手摺先行枠組本足場 建地幅900 H12m以下 設置運搬共	1.0	式			
	災害防止	養生シート 設置運搬共	1.0	式			
	ガードフェンス	侵入防止用 H1800 設置運搬共	1.0	式			
	安全対策費	足場取付ガードパイプ 手摺等 設置運搬共	1.0	式			
	竣工時清掃	シート防水面	1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水						
	水洗い清掃	屋上 屋根 庇 外部階段等	564.0	m ²			
	床モルタル補修塗り	フェンス基礎撤去跡 厚15程度 金ごて	3.1	m ²			
	笠木モルタル補修塗り	タイル劣化部廻り他 下地調整塗り フェンス基礎3か所共	11.0	m ²			
	伸縮目地処理	シーリング (PU-2) 詰め 20×10程度	383.0	m			
	立上り断熱材詰め	厚35程度	27.5	m ²			
	塩ビシート防水	平場 S-M2 厚1.5 (機械的固定工法)	367.0	m ²			
	塩ビシート防水	立上り・天端 S-M2 厚1.5 (機械的固定工法)	92.1	m ²			
	塩ビシート防水	立上り S-F2 厚1.5 (密着工法) 下地調整塗り共	7.8	m ²			
	塩ビ被覆鋼板	パラペット先端 L70×45	124.0	m			
	塩ビ被覆鋼板	立上り上部 L50×15	117.0	m			
	塩ビ被覆鋼板	立上り下部 L50×50	153.0	m			
	塩ビ被覆鋼板	取合い部 W50	13.6	m			
	防水押え金物	立上り上部 アルミ 10×40 厚1.5	38.1	m			
	脱気筒	ステンレス 防水メーカー仕様	9.0	か所			
	ドレインキャップ取替え	改修用径Φ80 防水メーカー仕様	4.0	か所			
	ドレインキャップ取替え	改修用径Φ100 防水メーカー仕様	7.0	か所			

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ドレインキャップ取替え	改修用30Φ100 防水メーカー仕様	10.0	か所			
	ウレタン塗膜防水	平場 X-2 (密着工法) 下地調整塗り共	54.3	m ²			
	ウレタン塗膜防水	立上り X-2 (密着工法) 下地調整塗り共	21.2	m ²			
	シーリング	防水取合い他 MS-2 10×10程度	55.4	m			
	シーリング	塗膜防水取合い MS-2 5×5程度	167.0	m			
	スチールパイプ塗装	Φ48.6 DP塗り(3級) ケレン・防錆塗装共	3.7	m			
	アルミパネル開口閉鎖	焼付塗装 厚3 500×320 取付及び下地アングル共	4.0	か所			
	既存屋上配線改修	配線固定及び各放送通信確認 高所作業車共	1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	撤去						
	ユニフェンス撤去	メッシュフェンスH1200 支柱φ50 L1400-42本共	81.8	m			
	フェンス基礎斫り撤去	270×270×H300	42.0	か所			
	スチールフェンス撤去	アンクル枠フェンスH1630 網部15.6㎡	13.8	m			
	伸縮目地撤去	成形目地材 幅20	383.0	m			
	スチールパイプ撤去	基礎間 φ48.6 厚3.5 40か所	67.7	m			
	防水押え金物撤去	立上り上部 アルミ 10×40 厚1.5	38.1	m			
	(運搬積込費)						
	コンクリート類	フェンス基礎	0.9	m3			
	廃プラスチック類	伸縮目地	0.5	m3			
	金属類 スチール	フェンス・パイプ	832.0	kg			
	金属類 アルミ	防水押え金物	7.6	kg			
	(処分費)						
	コンクリート類	フェンス基礎	0.9	m3			
	廃プラスチック類	伸縮目地	0.5	m3			

(細目別内訳)

[illegible]