

## 見 積 参 考 資 料

いの町

(金抜)

7い吾産工 第4号

高知県 吾川郡いの町 上八川上分

令和7年度 吾北育苗研修センターハウス改修工事 実施設計書

作業区分 請負

完成期限 令和 7年12月26日

工種区分 鋼構造物工事

施工地域区分 補正無し

令和 7年 9月16日 積算単価適用

単価適用地区 中央西土木事務所 2地区(中部地区)

- ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。



～ 別紙特記仕様書 ～

7い吾産工第4号

令和7年度吾北育苗研修センターハウス改修工事

I. 工事概要

- 1 工 事 名：令和7年度吾北育苗研修センターハウス改修工事
- 2 工 事 場 所：いの町上八川上分
- 3 構造・規模：園芸用 MH ハウス 10a 2 連棟
- 4 工 期：令和7年12月26日まで
- 5 工 事 内 容：本工事は、吾北育苗研修センターハウスを改修する工事である。

・ハウス改修工事

(1) 本体両サイド止水シートの撤去新設。

(2) ハウス内外の既設側換気手動巻上機、巻取パイプ、ウエイト、フィルム留め具、マイカの撤去新設。

(3) ハウス内外サイド、内外四方、内肩及び内妻の被覆フィルム撤去新設。

(3) 2 軸 2 層全自動傾斜 4 枚張カーテン 2 棟分の既設遮光フィルム、保温フィルム、専用ワイヤー(芯線 1.5φ 外径 2.8φ)の撤去新設。

(4) 天窓 2 棟分のエフクリン補修、雨センサー及び雨センサー用台 1 箇所の撤去新設、電気設備配線。

II. 工事仕様

- 1 一般共通事項

○使用材料等

本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を満たすものとし、JIS 又は JAS マーク表示のない材料及びその製造業業者等は、次の 1) から 6) の事項を満たすものとする。

1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

3) 安定的な供給が可能であること。

4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を所有していること。

5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。

なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料、または外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、予め監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
- 特別な材料の工法

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。

○発生材の処理等

場外適正処分とする。(産業廃棄物の処理は許可業者とし、許可証及び契約書の写等を監督職員に提出する。)

○施工条件

施設の運営に支障がないように工程表を作成し、必要に応じて施設管理者及び監督職員と協議すること。

○完成時の提出図書

※完成図（設計図全て）  
※完成図（図面データの提出 CD-R）  
※施工計画書（A4 ファイル綴じ 提出：1 部）  
※施工図（図面データの提出 CD-R）  
※保全に関する資料（提出：1 部）

○工事写真

営繕工事写真撮影要領（令和5年版）に基づく。

2 仮設工事

○足場その他

足場を設ける場合、「標準仕様書」の2章 仮設工事編による。

○監督職員事務所

※設けない。

○工事用水

構内既設施設を ☒利用できる ☒有償 ・無償) ・利用できない

○工事用電力

構内既設施設を ☒利用できる ☒有償 ・無償) ・利用できない

○作業員用便所

構内既設施設を ☒利用できる ・利用できない

○疑義に関する協議等

設計図書に定められた内容に疑義が生じる場合や、現場の納まり又は取り合い等の関係で施工に困難が生じたときは、監督職員と協議する。

○工法等の提案

設計図書に定められた以外に、発生材の再利用、再資源化及び再生資源の活用を行う場合、また、設計図書に定められた工法以外で、所要の品質及び性能の確保可能な工法の提案がある場合は、監督職員と協議する。

○環境への配慮

環境への負担の少ない材料の使用や広報の選定に努める。

○工事の安全

第三者及び工事関係者に対する安全対策は、全てに優先する。

○法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

○その他

工事用車輛の駐車場所及び資材置場等については、工事着工に先立って施設管理者及び監督職員と協議の上、決定すること。

Ⅲ 個人情報の保護

受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、いの町個人情報保護条例を遵守すること。

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7い吾産工

第4号

## 明示事項（説明書）

## 【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・・・・無

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・・・・有

吾北育苗研修センターハウスで行われる栽培管理のため、令和7年11月30日までの脚立足場設置を一部制限する。

3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・・・・無

4. 他官庁等の特定条件による影響・・・・・・・・無

5. その他・・・・・・・・無

## 【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分・・・・・・・・無

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7い吾産工

第4号

## 明示事項（説明書）

2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・・・・無

## 【安全対策関係】

1. 交通安全施設等の指定・・・・・・・・無

2. 近接する公共施設・・・・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・・・・無

3. 防護施設の必要・・・・・・・・落石・土砂崩落・・・・・・・・無

4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・・・・無

5. 発破作業等の制限・・・・・・・・無

## 【工事用道路関係】

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7い吾産工

第4号

## 明示事項（説明書）

## 1. 一般道路を搬入路として使用する場合

(1) 経路、期限の制限・・・・・・・・無

(2) 使用中及び使用後の処置・・・・・・・・無

## 2. 仮設路を設置する場合

(1) 安全施設等の設置の必要・・・・・・・・無

(2) 工事終了後の措置・・・・・・・・撤去

(3) 維持及び補修の必要・・・・・・・・無

## 3. 一般道路の占用の必要・・・・・・・・無

# 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7い吾産工

第4号

## 明示事項（説明書）

### 【仮設備関係】

1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・・・・無
2. 仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・・・・無
3. 仮設備の設計条件・・・・・・・・無

### 【建設副産物関係】

1. 建設発生土の搬出・・・・・・・・無
2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・・・・無
3. 産業廃棄物の処理条件（\*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）
  - (1) 処理場所 吾川郡いの町大内3900番地
 

処理方法（指定）	再資源化
処理場の受入条件	確認のこと



## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7い吾産工

第4号

## 明示事項（説明書）

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の  
条件明示であり指定事項ではない。

## 【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・・・・無
2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・・・・無

## 【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件・・・・・・・・無
2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・・・・無

## 【排水工（濁水処理を含む）関係】

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・・・・無

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7い吾産工

第4号

## 明示事項（説明書）

## 【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費・・・・・・・・無

## 【その他】

1. 工事用資機材等の保管指定・・・・・・・・無

2. 工事現場発生品の処理指定・・・・・・・・無

3. 支給資材及び貸与品・・・・・・・・無

4. 工事用電力等の指定・・・・・・・・無

5. 交通誘導警備員の配置・・・・・・・・無

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7い吾産工

第4号

## 明示事項（説明書）

6. その他・・・・・・・・無

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
鋼構造物改修					
鋼構造物改修					
施設改修					
鋼構造物改修工					
本体、天窓 資材	式	1			明細表 第1号
側換気 資材	式	1			明細表 第2号
フィルム 資材	式	1			明細表 第3号
カーテン 資材	式	1			明細表 第4号
電気設備工事	式	1			明細表 第5号



明細表 第 1号  
 本体、天窓 資材

# 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水シート 黒 0.5mm×90cm×50m					
	巻	2			
雨センサー R-8S-BP					
	台	1			
雨センサー用台 セット					
	セット	1			
エフクリーン補修テープ					
	個	2			
1 式 当り					

明細表 第 2号  
側換気 資材

# 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
くるっ子 50m用	台	6			
くるファミ 50m用	台	2			
くるっ子 100m用	台	2			
くるファミ 100m用	台	1			
ウエイト	個	11			
ハマカセットストロング 22.2用 @1.0m	個	700			
マイカ	個	200			
被覆スプリング	本	300			
直管 ZAM φ22 5.5m	本	70			
テクスビス 4×13mm	本	70			





明細表 第 3号  
フィルム 資材

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タフサイド 0.15mm 185cm×50m (外サイト 巻上 西上段)	枚	1			
タフサイド 0.15mm 150cm×50m (外サイト 巻上 西下段)	枚	1			
タフサイド 0.15mm 185cm×23m (外サイト 巻上 東上段)	枚	2			
タフサイド 0.15mm 150cm×23m (外サイト 巻上 東下段)	枚	2			
タフサイド 0.15mm 100×100m 原反 (外サイト 下固定)	巻	1			
ダイヤスター 0.15mm 270cm×17m (外四方固定)	枚	1			
タフサイド 0.15mm 185cm×50m (内サイト 巻上 西)	枚	1			
タフサイド 0.15mm 185cm×23m (内サイト 巻上 中・東)	枚	4			
タフサイド 0.15mm 75cm×51m (内サイト 下固定 西)	枚	1			
タフサイド 0.15mm 75cm×24m (内サイト 下固定 中・東)	枚	4			



明細表 第 4号  
カーテン 資材  
【カーテン装置資材】

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ先端パイプ 3m UV 10本/P					
	ハ ック	1			
アルミ先端パイプ専用ジョイント					
	個	10			
オレンジワイヤーアトム 1000m					
	巻	3			
ハマカセット					
	個	850			
ツリック					
	個	100			
1 式 当り					

明細表 第 4号  
カーテン 資材  
【被覆資材】

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LSスクリーン テンパ5557D 300cm×33m					
	枚	8			
LSスクリーン ハーモニー2845 300cm×33m					
	枚	8			
LSスクリーン テンパ5557D 300cm×31m					
	枚	8			
LSスクリーン ハーモニー2845 300cm×31m					
	枚	8			
1 式 当り					

明細表 第 5号  
電気設備工事

## 明細表

[illegible]

明細表 第 6号  
施工費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側換気交換工事 内、外					
	式	1			
自動カーテン改修工事					
	式	1			
カーテン被覆工事					
	式	1			
カーテン被覆撤去工事					
	式	1			
フィルム剥ぎ張り工事 外・内サイド、外・内四方、内肩、内妻					
	式	1			
止水シート工事 両サイド2面					
	式	1			
機械器具損料					
	式	1			
廃材運搬費、廃材処分					
	式	1			
1 式 当り					

明細表 第 7号  
運賃

# 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運賃					
	式	1			
1 式 当り					
運賃					

明細表 第 8号  
諸経費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸経費					
	式	1			
1 式 当り					
諸経費					