

令和 7 年度

7 い管工第 3 0 号

いの町波川

令和 7 年度 町営住宅波川団地(1 0 号)解体工事

実施設計書（金抜き）

設計者

高本建築設計事務所
高本 章徳

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度町営住宅波川団地(10号)解体工事						
A	解体工事		1.0	式			
	直接工事費計						
B	共通仮設費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	計(B + C + D)						工期1.5ヶ月
	工事価格						
	工事費改め						
	消費税						
	合計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築改修工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	解体工事(1期)	当初建物	1.0	式			
A-3	解体工事(2期)	増築建物	1.0	式			
A-4	解体工事(外構)		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	単管足場	1ヶ月	252.0	m2			
	メッシュシート張り		252.0	m2			
	機械運搬費		1.0	式			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	解体工事(1期)	(当初建物)					
	撤去工事		1.0	式			
	廃棄物運搬		1.0	式			
	廃棄物処分		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	木造建物上屋解体	手こわし機械併用	44.5	m2			
	木造建物基礎解体	有筋、手こわし機械併用	44.5	m2			
	ブロック塀撤去	厚100	7.1	m2			
	風呂釜撤去	煙突とも	1.0	台			
	浴槽撤去	F R P 製、800*800*600	1.0	台			
	流し台撤去	木製キッチン 1750*550	1.0	台			
	和便器撤去	陶器製、臭突とも	1.0	台			
	テレビアンテナ撤去		1.0	台			
	し尿便槽消毒散布		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物運搬						
	木くず		10.0	m3			
	ガレキ類		5.2	m3			
	鉄くず		0.2	t			
	アルミくず		24.5	kg			
	ガラス陶磁器くず		0.1	m3			
	廃プラ		0.1	m3			
	混合廃棄物		5.1	m3			
	セメント瓦		1.1	m3			
	繊維くず		1.0	m3			
	風呂釜	煙突とも	1.0	台			
	浴槽	F R P 製、800*800*600	1.0	台			
	流し台撤去	木製キッチン 1750*550	1.0	台			
	テレビアンテナ		1.0	台			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物処分						
	木くず		10.0	m3			
	ガレキ類		5.2	m3			
	鉄くず		0.2	t			
	アルミくず		24.5	kg			
	ガラス陶磁器くず		0.1	m3			
	廃プラ		0.1	m3			
	混合廃棄物		5.1	m3			
	セメント瓦		1.1	m3			
	繊維くず		1.0	m3			
	風呂釜	煙突とも	1.0	台			
	浴槽	F R P 製、800*800*600	1.0	台			
	流し台撤去	木製キッチン 1750*550	1.0	台			
	テレビアンテナ		1.0	台			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	解体工事(2期)	(増築建物)					
	撤去工事		1.0	式			
	廃棄物運搬		1.0	式			
	廃棄物処分		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	木造建物上屋解体	手こわし機械併用	71.5	m2			
	木造建物基礎解体	有筋、手こわし機械併用	46.6	m2			
	ブロック塀撤去	厚100	7.1	m2			
	流し台撤去	木製キッチン 1900*550	1.0	台			
	照明器具撤去		3.0	台			
	壁掛扇風機撤去		1.0	台			
	換気扇撤去		1.0	台			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物運搬						
	木くず		14.8	m3			
	ガレキ類		6.9	m3			
	鉄くず		0.5	t			
	アルミくず		58.1	kg			
	ガラス陶磁器くず		0.1	m3			
	廃プラ		0.1	m3			
	混合廃棄物		7.6	m3			
	セメント瓦		0.7	m3			
	繊維くず		1.2	m3			
	流し台	木製キッチン 1900*550	1.0	台			
	照明器具		3.0	台			
	壁掛扇風機		1.0	台			
	換気扇		1.0	台			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物処分						
	木くず		14.8	m3			
	ガレキ類		6.9	m3			
	鉄くず		0.5	t			
	アルミくず		58.1	kg			
	ガラス陶磁器くず		0.1	m3			
	廃プラ		0.1	m3			
	混合廃棄物		7.6	m3			
	セメント瓦		0.7	m3			
	繊維くず		1.2	m3			
	流し台	木製キッチン 1900*550	1.0	台			
	照明器具		3.0	台			
	壁掛扇風機		1.0	台			
	換気扇		1.0	台			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	解体工事(外構)						
	撤去工事		1.0	式			
	廃棄物運搬		1.0	式			
	廃棄物処分		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	ブロック塀撤去	厚100	6.4	m2			
	土間コンクリート撤去		44.7	m2			
	樹木撤去	低木、伐根とも	2.0	本			
	堰板撤去	スギ道板	3.6	m2			
	流し台撤去	モルタル 600*450	1.0	台			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物運搬						
	木くず		1.2	m3			
	ガレキ類		1.1	m3			
	鉄くず		0.1	t			
	流し台	モルタル 600*450	1.0	台			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物処分						
	木くず		1.2	m3			
	ガレキ類		1.1	m3			
	鉄くず		0.1	t			
	流し台	モルタル 600*450	1.0	台			
	小計						