

令和8年度

8い管工第1号

いの町鹿敷

令和8年度 鹿敷生活改善センター改築工事

実施設計書

設計者
坂本 琉斗

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
D	解体工事		1.0	式			
	(直接工事費計)						
	共通仮設費		1.0	式			
	(純工事費)						
	現場管理費		1.0	式			
	(工事原価)						
	一般管理費		1.0	式			
	(工事価格)						
	消費税及び地方消費税相当額	10%					
	工事費						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	土工事		1.0	式			
A-3	地業工事		1.0	式			
A-4	鉄筋工事		1.0	式			
A-5	コンクリート工事		1.0	式			
A-6	型枠工事		1.0	式			
A-7	防水工事・タイル工事		1.0	式			
A-8	木工事		1.0	式			
A-9	屋根及びとい工事		1.0	式			
A-10	金属工事		1.0	式			
A-11	左官工事		1.0	式			
A-12	木製建具工事		1.0	式			
A-13	金属製建具工事		1.0	式			
A-14	ガラス工事		1.0	式			



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	遣り方		87.7	m2			
	墨出し	躯体・仕上	87.7	m2			
	養生	躯体・仕上	87.7	m2			
	整理清掃後片付		87.7	m2			
	内部足場	H=1.8m 3か月 脚立足場	87.7	m2			
	外部足場	W=900, 6か月 枠組本足場	217.0	m2			
	災害防止	養生シート張, 6か月	217.0	m2			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	土工事						
	根切り	撤去時根切含む	20.8	m3			
	床付け		85.5	m2			
	埋戻し	購入土	54.9	m3			
	発生土処分	運搬共	20.8	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	地業工事						
	碎石地業	再生クラッシャー40	12.0	m3			
	ポリエチレンフィルム敷	t=0.15	87.0	m2			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	846.0	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	1,306.0	kg			
	異形鉄筋	SD295A D16	1,050.0	kg			
	開口補強	Φ100	5.0	箇所			
	開口補強	Φ200	3.0	箇所			
	スクラップ 控除	H4	86.2	kg			
	鉄筋加工組立		3,078.0	kg			
	鉄筋運搬		3,078.0	kg			
	小 計						



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-5	コンクリート工事						
	普通コンクリート	FC21 S15	7.9	m3			
	普通コンクリート	FC18 S15	32.2	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部	7.9	m3			
	コンクリート打設手間	土間部	17.7	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン, ラップルコンクリート	14.5	m3			
	ポンプ圧送		3.0	回			
	構造体強度補正	FC21 S15 +6N (FC27 S15)	7.9	m3			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-6	型枠工事						
	打放合板型枠	B種, 壁	49.0	m2			
	普通合板型枠	基礎	38.5	m2			
	型枠運搬費		87.5	m2			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-7	防水工事・タイル工事						
	(防水工事)						
	シーリング	建具周り MS-2 10*10	52.8	m			
	(タイル工事)						
	外装床タイル	200*100角, 平	8.7	m2			
	段鼻タイル	200*100角, 垂付段鼻	8.5	m			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-8	木工事						
	(構造材)						
	土台 桧 機械等級区分	5-6m材 120*120	0.140	m3			
	土台 桧 機械等級区分	3-4m材 120*120	0.990	m3			
	柱 杉 機械等級区分	3-4m材 120*120	2.380	m3			
	梁 杉 機械等級区分	5-6m材 120*150	0.270	m3			
	梁 杉 機械等級区分	3-4m材 120*150	0.700	m3			
	梁 杉 機械等級区分	5-6m材 120*180	0.450	m3			
	梁 杉 機械等級区分	3-4m材 120*180	0.690	m3			
	梁 杉 機械等級区分	5-6m材 120*210	0.130	m3			
	梁 杉 機械等級区分	3-4m材 120*210	0.100	m3			
	梁 杉 機械等級区分	5-6m材 120*270	0.650	m3			
	梁 杉 機械等級区分	3-4m材 120*270	0.100	m3			
	梁 桧 集成材	5-6m材 120*300	0.180	m3			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	垂木掛 杉 無等級	3-4m材 45*105	0.060	m3			
	垂木 杉 無等級	5-6m材 45*60	0.680	m3			
	垂木 杉 無等級	3-4m材 45*60	0.170	m3			
	母屋 杉 無等級	5-6m材 105*105	0.390	m3			
	母屋 杉 無等級	3-4m材 105*105	0.690	m3			
	小屋束 杉 無等級	3-4m材 105*105	0.310	m3			
	筋交 杉 無等級	3-4m材 45*90	0.420	m3			
	間柱 杉 無等級	3-4m材 30*120	0.660	m3			
	窓台・窓マサ 杉 無等級	3-4m材 45*120	0.170	m3			
	雲筋交 杉 無等級	3-4m材 15*90	0.020	m3			
	大工手間	軸組, 和小屋組, たるき 金物共	1.0	式			
	柱頭柱脚金物		1.0	式			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積層フローリング 張	ならt=12	18.0	m2			
	ラワン合板張り	t=12	64.4	m2			
	木製巾木	H=60	15.3	m			
	畳寄せ		14.2	m			
	内部 胴縁組	杉 20*40@360	170.0	m2			
	外部 胴縁組	杉 20*40@360	103.0	m2			
	壁見切縁 桧20*10	材工	28.0	m			
	建具枠 桧190*30	材工	3.8	m			
	建具枠 桧170*30	材工	15.9	m			
	建具枠 桧165*30	材工	13.2	m			
	建具枠 桧155*30	材工	3.8	m			
	建具枠 桧150*30	材工	37.2	m			
	建具枠 桧125*30	材工	2.0	m			
	建具枠 桧115*30	材工	2.0	m			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建具枠 桧110*30	材工	6.0	m			
	建具枠 桧90*30	材工	18.3	m			
	建具枠 桧45*30	材工	34.5	m			
	建具枠 桧30*30	材工	11.8	m			
	建具枠 桧125*45	材工	34.3	m			
	棟包下地 杉20*100程度	材工	21.4	m			
	広小舞 杉15*100程度	材工	36.4	m			
	野地板	屋根・差掛 t=12	135.0	m2			
	しろあり防除工事	発泡施工法(ｱｸﾘｰﾏｰﾄﾈｸｽ同等品)	87.7	m2			
	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t=100	71.2	m2			
	天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t=100	72.2	m2			
	床下 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	t=50	64.4	m2			
	土台外周 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	t=15	5.7	m2			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-9	屋根及びとい工事						
	屋根 カラーガルバリウム鋼板	役物共 t=0.4, 一文字葺	105.0	m2			
	屋根 改質アスファルトルーフィング 張	t=1	105.0	m2			
	屋根 棟包み	カラーガルバリウム鋼板t=0.4	10.7	m			
	屋根 窯業系破風板	t=16, 木目調, 役物共	41.0	m			
	差掛 カラーガルバリウム鋼板	役物共 t=0.4, 横葺	30.2	m2			
	差掛 改質アスファルトルーフィング 張	t=1	30.2	m2			
	差掛 屋根-壁見切包み	カラーガルバリウム鋼板t=0.4	11.5	m			
	差掛 窯業系破風板	t=16, 木目調, 役物共	18.6	m			
	軒樋	塩ビ 前高130 SUS受材共	5.2	m			
	縦樋	VP75Φ	3.3	m			
	落し口	130用	1.0	箇所			
	エルブー	75Φ	3.0	箇所			
	小 計						



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-10	金属工事						
	(外部)						
	スロープ 手摺	SUS支柱・壁付併用 Φ34, ステンレスH=800/600, 2段	8.4	m			
	スロープ 手摺	SUS支柱 Φ34, ステンレスH=800, 1段	2.2	m			
	(内部)						
	屋内軽量鉄骨天井下地	19形@300	67.3	m2			
	屋外軽量鉄骨天井下地	25形@300	52.1	m2			
	軽量鉄骨壁下地	65形@300	8.5	m2			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(金物)						
	カーテンレール	ﾀﾞﾌﾞﾙ	5.7	m			
	クーラースリーブ	材工, 内外 Φ100, V-32Φ107同等品	2.0	箇所			
	屋根裏換気 アルミ換気フード	防虫網付 Φ150	4.0	箇所			
	床下換気口	オート床下換気 100*300	6.0	箇所			
	ﾌｵｯﾄﾞ換気口	防虫網, 換気調整板付 200*300	1.0	箇所			
	床点検口	下地開口補強, ｷﾞｰﾄﾞ切込, 仕上張共 アルミ600*600	1.0	箇所			
	天井点検口	下地開口補強, ｷﾞｰﾄﾞ切込, 仕上張共 アルミ450*450	1.0	箇所			
	ステンレス沓摺	W=40	3.9	m			
	壁付手摺	Φ34ﾋﾞｰﾐﾙ(木目調), 下地共, 材工	1.0	箇所			
	ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型)		3.0	箇所			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-11	左官工事						
	床モルタル塗	タイル下地	8.7	m2			
	コンクリート面直均し	木コテ	63.1	m2			
	コンクリート面直均し仕上	刷毛引き	10.0	m2			
	天端コンクリート直均し仕上	基礎天端	90.6	m			
	コンクリート打放面補修		49.0	m2			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-12	木製建具工事						
	WD-1 4枚引違襖戸	3900*2000	1.0	箇所			
	WD-2 桧引違框戸	1700*2000	2.0	箇所			
	WD-3 桧練付合板引違戸	1850*2000	1.0	箇所			
	WD-4 桧片引框戸	915*2000	1.0	箇所			
	WD-5 桧練付合板片引戸	915*2000	1.0	箇所			
	WD-6 桧練付合板片引戸	875*2000	2.0	箇所			
	WD-7 桧練付合板片引戸	1065*2000	1.0	箇所			
	建具金物		1.0	式			
	運搬取付費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-13	金属製建具工事						
	(アルミ製建具)						
	AD-1 アルミ引違戸	1850*2000	1.0	箇所			
	AD-2 アルミ引違框戸	1700*2200	2.0	箇所			
	AW-1 アルミ引違窓	1700*1200	1.0	箇所			
	AW-2 アルミ引違窓	1400*1000	1.0	箇所			
	AW-3 アルミ引違窓	1200*1000	1.0	箇所			
	AW-4 アルミ引違窓	750*1000	1.0	箇所			
	AW-5 アルミ引違窓	600*800	1.0	箇所			
	AW-6 アルミルーバー窓	300*800	3.0	箇所			
	TB-1 高圧マリン樹脂化粧板トイレブース		1.0	箇所			
	TB-2 高圧マリン樹脂化粧板トイレブース		1.0	箇所			
	運搬・取付費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-14	ガラス工事						
	複層ガラス	T5+A6+T5, 2.0m2以下	14.0	m2			
	強化型板ガラス	FT5, 2.0m2以下	0.7	m2			
	強化ガラス	T5, 2.0m2以下	4.3	m2			
	型ガラス	F4, 2.0m2以下	0.5	m2			
	ガラス押えシーリング	両面数量	183.0	m			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-15	塗装工事						
	(外部)						
	撥水材塗り	根廻 WS疎水剤	24.7	m2			
	DP塗	縦樋 2級, 素地拵えB種共	3.3	m			
	WP塗	外部柱・梁見出 B種, 素地拵えB種共	65.7	m			
	(内部)						
	UC塗	建具面部分 B種, 素地拵えB種共	39.6	m2			
	UC塗	木柵, 木製額縁 B種, 素地拵えB種共	183.0	m			
	UC塗	壁見切縁 B種, 素地拵えB種共	28.0	m			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-16	内外装工事						
	(外部)						
	外壁 金属サイディング	役物共, 通気工法 t=15	103.0	m2			
	外壁 外壁材役物	外壁下水切	29.4	m			
	外壁 外壁材役物	外壁中間水切	29.4	m			
	外壁 透湿防水シート		103.0	m2			
	軒天 窯業系サイディング張	t=12, 軒天用, 木目調	52.1	m2			
	(内部)						
	床下地 乾式二重床	H400程度	64.4	m2			
	床下地 システム根太		97.3	m			
	床 ビニル床シート張	t=2, 複層ビニル床シート	16.8	m2			
	床 畳	KT-III型	16.0	枚			



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 せっこうボード張り	t=12.5突付	122.0	m2			
	壁 シーリングせっこうボード張り	t=12.5突付	37.2	m2			
	壁 押入用せっこうボード張り	t=12.5突付	12.0	m2			
	壁 化粧けい酸カルシウム板張り	t=6.0	22.0	m2			
	壁 ビニルクロス張り		137.0	m2			
	ビニル巾木	H=100	32.2	m			
	天井 せっこうボード張り	t=9.5	63.8	m2			
	天井 押入用せっこうボード張り	t=9.5突付	3.5	m2			
	天井 ビニルクロス張り		63.8	m2			
	廻縁	塩ビ製	97.3	m			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-17	ユニット及びその他工事						
	(家具)						
	木製棚	1850*600*1800, 材工	1.0	箇所			
	家具-2 下足箱	1800*1100*350	1.0	箇所			
	家具-3 腰掛	1800*450*400	1.0	箇所			
	家具-10 面台	メラミン® ストフォームt=20, 1940*100	1.0	箇所			
	家具-5 面台	メラミン® ストフォームt=20, 1250*100	1.0	箇所			
	家具-6, 6' 面台	メラミン® ストフォームt=20, 1008*100	2.0	箇所			
	家具-7 面台	メラミン® ストフォームt=20, 690*100	1.0	箇所			
	家具-8 面台	メラミン® ストフォームt=20, 640*100	1.0	箇所			
	家具-9 面台	家具-9 メラミン® ストフォームt=20, 890*100	2.0	箇所			
	家具-9 上部棚	ホ® リランバ® -コア合板t=25, 890*200	2.0	箇所			
	運搬取付費		1.0	式			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(ユニット)						
	家具-4 キッチン	LIXIL ティオ壁付I型 間口1200 同等品 運搬取付費含	1.0	箇所			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-18	舗装・排水工事						
	(舗装)						
	アスファルト舗装	5-15	81.9	m2			
	コンクリート舗装	7-10	3.3	m2			
	擁壁	鉄筋, 型枠, コンクリート, 砕石 材工共	12.8	m			
	側溝	グレーチング 共 W=150	9.3	m			
	水路	はつり, 配管コンクリート保護 VP100布設材工	2.9	m			
	門型車止め	W=2000, □300*250基礎B	1.0	箇所			
	コンクリート縁石	120*120	10.2	m			
	コンクリート車止め	600*120*100	4.0	箇所			
	石垣復旧	破損部	10.2	m			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
B-1	幹線設備工事		1.0	式			
B-2	電灯設備工事		1.0	式			
B-3	コンセント設備工事		1.0	式			
B-4	電話・情報配管設備		1.0	式			
B-5	TV共聴設備工事		1.0	式			
B-6	トイレ緊急呼出設備		1.0	式			
B-7	非常照明・誘導灯設備工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-1	幹線設備工事						
	電線	EM-IE 3.5sqx1 管路	11.0	m			
	ケーブル	EM-CET 14sq 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-CET 14sq コロガシ	7.0	m			
	電線管	VE 16 地中	2.0	m			
	電線管	VE 16 露出	2.0	m			
	電線管	HIVE 36 露出	2.0	m			
	アウトレットボックス	0B 102X44 C共	1.0	個			
	スイッチボックス	5個用 C共	1.0	個			
	電灯盤	図示 L-1	1.0	面			
	電力量計収納箱	単3用 30A カバー付	1.0	個			
	引留金物	300L	1.0	個			
	接地工事	D種 打込式	1.0	箇所			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	電灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C コロガシ	31.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	90.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	14.0	m			
	アウトレットボックス	0B 102X44 C共	7.0	個			
	アウトレットボックス	0B 102X54 C共	3.0	個			
	アウトレットボックス	0B 119X54 C共	9.0	個			
	スイッチボックス	1個用 C共	9.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1 樹脂プレート	3.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1+1P15Ax1L付 樹脂プレート	1.0	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1 樹脂プレート	1.0	個			
	埋込スイッチ	3Wx1+1P15Ax1L付 樹脂プレート	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A 抜止 新金プレート共	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ 図示A	親機 8A	2.0	個			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	熱線センサー付自動スイッチ 図示B	子機 換気扇接続端子付	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ 図示C	親機 1.2A 換気扇消し遅れOFF機能	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ 図示D	親機 3A 屋外壁付型 スマートデザインタイプ	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ 図示E	子機 DC12A屋外壁付型 スマートデザインタイプ	1.0	個			
	操作ユニット	熱線センサー付自動スイッチ用	4.0	個			
	24時間換気用スイッチ	支給品取付	2.0	個			
	換気扇電源接続		6.0	箇所			
	照明器具	図示 A	4.0	台			
	照明器具	図示 B	2.0	台			
	照明器具	図示 C	14.0	台			
	照明器具	図示 D	4.0	台			
	小 計						



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-3	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C コロガシ	76.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	99.0	m			
	導入線	PF管路	15.0	m			
	電線管	PF 16 インチ	15.0	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	24.0	個			
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	7.0	個			
	スイッチボックス	2個用 C共	1.0	個			
	ノスルプレート	新金属 1連	1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 樹脂プレート共	13.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x1 ET付 樹脂プレート共	3.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 ET付 樹脂プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(クーラー用)	2P15A/20A EET付 樹脂プレート共	2.0	個			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	露出コンセント	2P15A E付x2 125V	2.0	個			
	入線機能付防水コンセント（給湯用）	2P15A x1 抜止 EET付 125V	1.0	個			
	防水コンセント	2P15A x2 EET付 125V	1.0	個			
	給湯器リモコン取付	支給品取付	1.0	個			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-4	電話・情報配管設備						
	導入線	PF管路	11.0	m			
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	4.0	m			
	電線管	PF 22 インチ	11.0	m			
	電線管	VE 16 インチ	2.0	m			
	電線管	VE 16 地中	2.0	m			
	アウトレットボックス	0B 102X44 C共	1.0	個			
	アウトレットボックス	0B 102X54 C共	1.0	個			
	スイッチボックス	5個用 C共	1.0	個			
	ノズルプレート	新金属 1連	1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	端子盤	図示 T-1	1.0	面			
	接地工事	D種 打込式	1.0	箇所			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-5	TV共聴設備工事						
	ケーブル	EM-S5C-FB コロガシ	23.0	m			
	ケーブル	EM-S7C-FB コロガシ	13.0	m			
	アウトレットボックス	0B 102X44 C共	2.0	個			
	アウトレットボックス	0B 102X54 C共	1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	直列ユニット	1端子・中間・BL CS-7F-7 樹脂プレート共	1.0	個			
	直列ユニット	1端子・端末・BL CS-7F-R 樹脂プレート共	1.0	個			
	分配器	2分配・BL SHD2	1.0	個			
	増幅器	UHF 25/35/45dB切換型 デジタル放送対	1.0	個			
	既存UHFアンテナ取外し再取付		1.0	基			
	側面型アンテナ・マスト	31.8A L=1,820 取付サイトベース共	1.0	基			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-6	トイレ緊急呼出設備						
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロガシ	5.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	16.0	m			
	アウトレットボックス	0B 102X44 C共	1.0	個			
	スイッチボックス	1個用 C共	2.0	個			
	警報ランプ 付フザー	図示	1.0	個			
	トイレ呼出押しボタン	図示 引きひも付	2.0	個			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-7	非常照明・誘導灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	3.0	m			
	避難口誘導灯	図示 ア	1.0	台			
	非常照明	図示 イ	2.0	台			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
C-1	衛生器具設備工事		1.0	式			
C-2	給水設備工事		1.0	式			
C-3	排水設備工事		1.0	式			
C-4	給湯設備工事		1.0	式			
C-5	ガス設備工事		1.0	式			
C-6	換気設備工事		1.0	式			
C-7	汚水貯留槽設備工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1	衛生器具設備工事						
	大便器LT(蓋あり)	CS597BS, SH597BAR, TC301	2.0	個			
	大便器LT(蓋無し)	CS597BS, SH596BAR, TC291J	1.0	個			
	紙巻器	YH702	3.0	個			
	洋風大便器	ロ-タンク 普通便座、紙巻器共	3.0	組			
	小便器	UFS900R	1.0	個			
	壁掛小便器 (一体形感知式)		1.0	組			
	洗面器	LSG722AAPNW	2.0	個			
	洗面器	L270C, TLE28SS1A, TLDP2105JA, TL220D	1.0	個			
	洗面器(大) 据付費	自動水栓	3.0	箇所			
	マルチンク	SK500, T200SNR3C, TL220D, T6PMR	1.0	個			
	洗濯流し 据付費		1.0	箇所			
	鏡	YMK11K3	2.0	個			
	鏡 据付費	360×450程度	2.0	箇所			



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鏡	YM6090F	1.0	個			
	化粧鏡 据付費	600×800程度	1.0	箇所			
	L型手すり	T112CL10	3.0	個			
	中形手すり 据付費		3.0	箇所			
	小便器用手すり	T112CU22	1.0	個			
	はね上げ手すり	T112HK7R	1.0	個			
	大形手すり 据付費		2.0	箇所			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-2	給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニル管 (HIVP)	屋内 φ13	28.0	m			
	配管用ステンレス鋼管 SUS	屋内 20A	1.0	m			
	スリーブ		1.0	式			
	保 温 (給水仕様)グラスウール	天井・PS 20A	28.0	m			
	保 温 ポリスチレンフォーム	屋外ガッパニウム 15A	1.0	m			
	ポリエチレンパイプ直管	屋外埋設 JIS K 6762 20A	31.0	m			
	配管用ステンレス鋼管 SUS	屋内 50A	1.0	m			
	給水フレキ管	15A SUS製	1.0	本			
	水撃防止装置	15A ショックノン(ミニ)	1.0	個			
	逆止弁付ボール弁	15A	1.0	個			
	自動接手付散水栓	T28UNH13	2.0	個			
	散水栓ボックス	B3B	2.0	個			
	アングル伸縮止水栓 副弁付	高知市型 20A (メーター用)	1.0	個			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	量水器（取付費）	20A	1.0	個			
	量水器ボックス	13～20A	1.0	個			
	S型逆止弁	高知市型 20A	1.0	個			
	甲形止水栓（蝶形）	20A	3.0	個			
	止水栓ボックス（系統名札共）	～300H B1-1（HP付）	3.0	個			
	機械掘削	バックホウ 0.13m3	7.0	m3			
	砂埋め戻し	（排水管以外用）	3.0	m3			
	埋め戻し（機械）	バックホウ0.13m3	4.0	m3			
	建設発生土運搬（タンク2t積）	9.0km以下 バックホウ0.1m3積込共	3.0	m3			
	バックホウ運搬	30km未満 1往復	1.0	往復			
	アスファルトカッター切り		4.0	m			
	アスファルト舗装復旧（100㎡未満）	アスファルトA-5-10再生密再生クラッシャーラン	1.0	㎡			
	埋設表示ピン	鋳タイプ	5.0	本			
	配管標示柱	県タイプ	2.0	本			
	埋設表示シート	アルミW	31.0	m			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管切断接続（保温なし）	樹脂管類 30A(分岐・合流)	1.0	箇所			
	キャップ止め	HITSキャップ 13A	2.0	個			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	75mm 厚120～150	2.0	箇所			
	残土処分		3.0	m3			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-3	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内 φ40	11.0	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内 φ50	10.0	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内 φ75	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内 φ100	7.0	m			
	スリーブ		1.0	式			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋外土中 φ100	16.0	m			
	カラーパイプ (VP)	屋内 φ100	4.0	m			
	掃除口	COA 50A	1.0	個			
	掃除口	COA 80A	1.0	個			
	掃除口	COA 100A	1.0	個			
	洗面器用通気弁		1.0	個			
	ベントキャップ (アルミ、埋込)	VC-S2 40A	1.0	個			
	ベントキャップ (アルミ、露出)	VC-B2 100A	1.0	個			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プラスチック枡（塩ビ蓋付）	90L, 45L 枡径150A-口径100A×500H	1.0	個			
	プラスチック枡（塩ビ蓋付）	90Y, 45Y 枡径150A-口径100A×500H	2.0	個			
	プラスチック枡(防護蓋T-8・内蓋付)	90L, 45L 枡径150A-口径100A×500H	2.0	個			
	プラスチック枡(防護蓋T-8・内蓋付)	DR 枡径200A-口径100A×500H	1.0	個			
	機械掘削	バックホウ 0.13m3	4.0	m3			
	砂・碎石地業	排水管用	1.0	m3			
	埋め戻し（機械）	バックホウ-0.13m3	3.0	m3			
	建設発生土運搬（ダンプ2t積）	9.0km以下 バックホウ-0.1m3積込共	1.0	m3			
	残土処分		1.0	m3			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-4	給湯設備工事						
	16号給湯器(瞬間型)取付共	屋外壁掛型 BL品 温調型 メインモコンセット	1.0	箇所			
	給湯器用配管カバー	450H 16～32号全機種	1.0	箇所			
	配管用ステンレス鋼管 SUS	屋内 20A	2.0	m			
	スリーブ		1.0	式			
	保 温(給水仕様)グラスウール	天井・PS 15A	1.0	m			
	保 温(給湯仕様)グラスウール	屋外カバーニカム 15A	1.0	m			
	SUS製可とう継手	300L 15A JIS10K(SS400)	1.0	個			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-5	ガス設備工事						
	プロパンガス集合装置(漏検無)	2本立 8kg/h( 4m3)	1.0	個			
	ガス用コック	15A	1.0	個			
	ステンレス製転倒防止クサリ	止金物共	2.0	本分			
	SUS製可とう継手	300L 15A JIS10K(SS400)	1.0	個			
	可とう管コック	L型 直型	1.0	個			
	可とう管金属フレキ	300L	1.0	個			
	単口ヒューズコック		1.0	個			
	亜鉛鍍金鋼管	屋内 15A	1.0	m			
	スリーブ		1.0	式			
	塩ビ外面被覆鋼管(白)ガス用	屋内 15A	8.0	m			
	小 計						



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-6	換気設備工事						
	FE-1 天井換気扇	130CMH 150φ	3.0	台			
	FE-2 天井換気扇	180CMH 100φ	2.0	台			
	天井埋込換気扇据付費		5.0	台			
	S-1給気グリル	150φ	2.0	個			
	パイプ用ファン据付費		2.0	台			
	E-1深形フード	150φ	1.0	個			
	ベントキャップ取付費	φ100	2.0	箇所			
	ベントキャップ取付費	φ150	6.0	箇所			
	スパイラルダクト	0.5mm φ100	1.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm φ150	3.0	m			
	スリーブ		1.0	式			
	保温 スパイラルダクト グラスウール	屋内隠蔽 φ100 アルミガラスクロス	1.0	m			
	保温 スパイラルダクト グラスウール	屋内隠蔽 φ150 アルミガラスクロス	3.0	m			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-7	汚水貯留槽設備工事						
	直接仮設工事		1.0	式			
	埋設土工工事	埋戻し, 一部残土場外処分	1.0	式			
	貯留槽本体・付属機器	FRP製 有効貯水量1,730L以上	1.0	式			
	据付工事		1.0	式			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	解体工事						
D-1	建物解体工事		1.0	式			
D-2	備品撤去工事		1.0	式			
D-3	外構解体工事		1.0	式			
D-4	運搬・処分		1.0	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D-1	建物解体工事						
	(仮設)						
	外部足場	W=600 くさび緊結式足場, 1か月	247.0	m2			
	養生シート	防災1類	247.0	m2			
	脚立足場	並列1か月	143.0	m2			
	(建物解体)						
	S造建物上屋解体	上屋 軽量級, 鉄骨カッター主体	143.0	m2			
	建物基礎解体	基礎	16.2	m3			
	捨てコン解体		1.9	m3			
	コンクリート土間解体		5.7	m3			
	内部造作解体		143.0	m2			
	金属製建具撤去		43.1	m2			
	ガラス撤去		46.9	m2			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アスベスト含有ボード類撤去	軒天, 手ばらし	63.9	m2			
	石綿含有ダクトハットキン撤去工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D-2	備品撤去工事						
	戸棚	2550*500*850	1.0	箇所			
	調理台	1800*800*800	3.0	箇所			
	黒板	1850*50*900	1.0	箇所			
	戸棚	2500*450*1800	1.0	箇所			
	戸棚	700*550*650	2.0	箇所			
	戸棚	1250*400*1100	1.0	箇所			
	冷蔵庫	家電リサイクル法 600*600*1200	1.0	箇所			
	戸棚	2200*400*2150	1.0	箇所			
	戸棚	1250*400*700	1.0	箇所			
	椅子	750*750*700	2.0	箇所			
	掲示板	1800*50*900	1.0	箇所			
	椅子	1900*800*900	1.0	箇所			
	椅子	1650*800*700	1.0	箇所			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	傘立て	1250*300*550	1.0	箇所			
	台	900*500*1000	1.0	箇所			
	台	1100*450*450	1.0	箇所			
	小 計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D-3	外構解体工事						
	コンクリート土間解体		1.9	m3			
	擁壁解体		3.4	m3			
	遊具解体		1.0	箇所			
	小 計						



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D-4	運搬・処分						
	(発生材運搬)						
	木くず		19.6	m3			
	コンクリート		30.1	m3			
	その他がれき		10.9	m3			
	金属くず		7.4	t			
	廃プラスチック		0.2	m3			
	石膏ボード		4.7	m3			
	ガラス・陶磁器		0.5	m3			
	混合廃棄物		3.9	m3			
	アスベスト含有材	スレート、ボード	0.6	m3			

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(発生材処分)						
	木くず		19.6	m3			
	コンクリート		30.1	m3			
	その他がれき		10.9	m3			
	金属くず		7.4	t			
	廃プラスチック		0.2	m3			
	石膏ボード		4.7	m3			
	ガラス・陶磁器		0.5	m3			
	混合廃棄物		3.9	m3			
	アスベスト含有材	スレート、ボード	0.6	m3			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙-大工1	大工手間		1.0	式		合計(端数処理後)	
	軸組	手間・金物・基礎パッキン共	158.0	m2			
	間仕切組	手間・金物・基礎パッキン共	97.2	m2			
	和式小屋組	手間・金物共	87.7	m2			
	たるき組	手間・金物共	128.0	m2			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙-大工2	柱頭柱脚金物		1.0	式		合計(端数処理後)	
	柱頭柱脚金物	(い) かすがい打同等品	8.0	個			
	柱頭柱脚金物	(ろ) 角金物CP-L同等品	16.0	個			
	柱頭柱脚金物	(は) 角金物CP-T同等品	6.0	個			
	柱頭柱脚金物	(に) 羽子板ボルト同等品	17.0	個			
	柱頭柱脚金物	(へ) S-HD10同等品	2.0	個			
	柱頭柱脚金物	(と) S-HD15同等品	5.0	個			
	ステンレス装飾柱脚金物		8.0	個			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙-家具1	木製棚-1		1.0	式		合計(端数処理後)	
	軸組	手間・金物	8.8	m2			
	床下地組	手間・金物	2.2	m2			
	ワッ合板	t=15, 材工	2.2	m2			
	柱	杉75*75, 材	0.04	m3			
	根太	杉60*60, 材	0.02	m3			
	框	杉45*75, 材	0.05	m3			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙-解体1	石綿含有ダクトパッキン撤去工事		1.0	式		合計(端数処理後)	
	仮設足場材	脚立足場	1.0	式			
	飛散防止養生費		18.0	箇所			
	ダクト切断	700*300	2.0	箇所			
	ダクト切断	600*300	5.00	箇所			
	ダクト切断	550*300	2.00	箇所			
	ダクト切断	250*250	9.00	箇所			
	産廃袋詰め	場内小運搬含む	1.0	式			
	アスベスト含有廃棄物収集運搬		1.0	式			
	アスベスト含有廃棄物処分		1.0	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	共通仮設						
	交通誘導警備員B		20.0	人			
	VOC濃度試験費(ハッップ方式)	検査項目5項目(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)、調査室 2か所	1.0	式			
	成型鋼板	2m	41.5	m			
	クロスゲート	3.0m*1.8m	1.0	箇所			
	計						