

工 事 費 内 訳 書

工事名 令和8年度 中野川集会所改修工事

令和8年5月作成

高知市北川添12番19号
株式会社 MA設計事務所
代表取締役 岩 原 英 和
tel 088 861-2100 fax 088 861-9190

<div> <div>金 0 円</div> <div>(工事価格 金 0 円)</div> <div>(種目別内訳)</div> </div>							
記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	(直接工事費)						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	計						
II	(共通費)						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等	契約保証費含む	1.0	式			
	計						
	合計						
	改め合計 (工事価格)						
	消費税等相当額		1.0	式			
	総合計 (工事費)						

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	土間		1.0	式			
3	防水		1.0	式			
4	木工		1.0	式			
5	タイル		1.0	式			
6	左官		1.0	式			
7	屋根		1.0	式			
8	外壁		1.0	式			
9	樋		1.0	式			
10	建具		1.0	式			
11	塗装		1.0	式			
12	内装及びその他		1.0	式			
13	解体撤去		1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土間						
	すきとり	人力 H120	5.9	m3			
	残土処理	建物周辺敷きならし (人力)	5.9	m3			
	碎石	土間下 再生碎石 突固め共	2.5	m2			
	土間シート	ポリエチレンフィルム 厚0.15	49.4	m2			
	溶接金網	Φ6×100×100	49.4	m2			
	土間コンクリート	FC=21 SL=18	6.6	m3			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ 打ち	6.6	m3			
	コンクリート圧送料		1.0	回			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	防水						
	シーリング	笠木及び玄関戸取合い 変成シリコン(MS-2)15×10程度	41.9	m			
	シーリング	タイル取合い 変成シリコン(MS-2)10×10程度	5.9	m			
	シーリング	タイル取合い 変成シリコン(MS-2)5×5程度	1.5	m			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	木工						
	構造材 (床組み)	根太 (杉特1等) 45×55 @300	0.37	m3			
	構造材 (床組み)	大引き (杉特1等) 90×90 @450	0.45	m3			
	構造材 (頭つなぎ等)	大引き (杉特1等) 100×35	0.06	m3			
	構造材 (外部差し掛け)	柱・梁 (桧小節) 95×95	0.32	m3			
	構造材 (外部差し掛け)	垂木棟 (桧小節) 65×65・65×35	0.33	m3			
	同上木材施工費	大工等手間及び くぎ・金物・接着剤共	1.0	式			
	構造用合板	フローリング [※] 下地 厚12 (ラワン1類)	23.60	m ²			
	構造用合板	畳下地 厚15 (ラワン1類)	19.40	m ²			
	普通合板	押入床 厚9 (ラワン2類)	2.30	m ²			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	タイル						
	床ステップタイル張り	セラミック素地質 厚13 施ゆう 870×600	1.0	か所			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	左官						
	コンクリートこて仕上げ	ﾄｲﾚ 木こて(1回)	3.9	㎡			
	コンクリートこて仕上げ	土間 金こて	45.6	㎡			
	床モルタル塗り	ﾀｲﾙ下 厚22 金こて	0.5	㎡			
	床モルタル塗り	張物下 厚28 金こて	3.3	㎡			
	下枠防水モルタル詰め		1.8	m			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	屋根						
	タテハゼ葺き	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 @375 下地調整の上ゴムシート共	78.3	m ²			
	棟包み	屋根同材 エプロン面戸 木下地15×90共	6.8	m			
	軒先金物	屋根同材	16.2	m			
	ケラバ金物	屋根同材	10.4	m			
	取合い水切り	屋根同材 木下地15×90共	11.3	m			
	笠木及び見切り枠	屋根同材 曲げ加工 170×25程度	17.7	m			
	ポリカーボネート波板	ブロンズ色 厚0.7程度 熱線カットタイプ 取付金物共	19.2	m ²			
	残材処理費		1.0	式			
	運搬及び荷揚げ費	荷降し共	1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	外壁						
	K型角波サイディング張り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4	107.0	m ²			
	土台水切り	外壁同材	35.1	m			
	出隅コーナー	外壁同材	19.8	m			
	軒先水切り	外壁同材	27.0	m			
	窓際額縁	外壁同材 見切り共	52.1	m			
	残材処理費		1.0	式			
	運搬及び荷揚げ費	荷降し共	1.0	式			
	下地耐水石こうボード張り	厚12.5 準不燃 突付	107.0	m ²			
	透湿防水シート張り		107.0	m ²			
	壁内部グラスウール詰め	厚50 密度24kg/m ³	95.9	m ²			
	軒天ケイ酸カルシウム板張り	厚6 不燃	1.5	m ²			
	計						

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	建具						
	玄関引き違い戸	7㍓ 見込み 164程度 1800×2212 硝子共	1.0	か所			
	運搬取付調整費		1.0	式			
	ラバトリリーブース	高圧マリン樹脂 見込み40 ホースタイプ (950+1240)×1900	1.0	か所			
	運搬取付調整費		1.0	式			
	襖紙貼替え	3枚引違い 2900×1900	1.0	か所			
	運搬費		1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	塗装						
	E P 塗り 合成樹脂エマルジョン	ケイ酸カルシウム板面	1.5	m ²			
	S O P 塗り 合成樹脂調合ペイント	既存木部面 塗幅130程度	12.0	m			
	D P 塗り 耐候性塗料	臭突塩ビ ^ハ イ ^フ Φ100面 上塗り3級	3.7	m			
	WP 塗り 木材保護塗料	木部正角材 90×90	28.4	m			
	WP 塗り 木材保護塗料	木部正割材 60×60	43.0	m			
	WP 塗り 木材保護塗料	木部正割材 60×30	48.4	m			
	防腐防蟻塗り	木部根太正割材 45×55	142.0	m			
	防腐防蟻塗り	木部大引き正角材 90×90	41.4	m			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	内装及びその他						
	複合フローリング張り	厚12 塗装品	22.7	m ²			
	トイレ用ビニル床シート貼り	厚2	3.3	m ²			
	畳敷き	10帖 D種 KT-Ⅲ 運搬調整共	1.0	式			
	壁ビニルクロス貼り	既存下地調整 準不燃以上 AAランク程度	49.5	m ²			
	壁キッチンパネル貼り	既存下地調整 不燃 厚3 2m ² 見切り縁7.4m共	1.0	式			
	住宅用床下調湿剤敷き	粒状天然ゼライト調湿剤程度 1袋10kg程度品28袋 専用シート共	1.0	式			
	天井開口補強	ボート切込み共 野縁19形 450×450	1.0	か所			
	天井点検口	アルミ 450角 額縁タイプ	1.0	か所			
	ステンレス柱脚金物	柱90角用	6.0	か所			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	解体撤去						
	カッター入れ	モザイクタイル面	7.3	m			
	カッター入れ	間柱100×35	22.0	か所			
	なら小幅フローリング撤去	厚12	23.6	m ²			
	ラワン合板撤去	厚9	2.3	m ²			
	下地杉板	厚15	19.4	m ²			
	根太撤去	45×55	142.0	m			
	大引き撤去	90×90	41.4	m			
	頭つなぎ及び間柱撤去	100×35	28.1	m			
	差掛け柱梁撤去	100×100	29.5	m			
	差掛け垂木撤去	60×60	43.0	m			
	差掛け垂木撤去	60×30	48.4	m			
	側板撤去	厚15	1.6	m ²			
	中抜きフラッシュ戸撤去	650×1800 見込み30	1.0	か所			
	丸太撤去	Φ100	4.2	m			
	頭つなぎ撤去	100×30	1.7	m			
	畳敷き撤去	厚55	10.0	帖			

(細目別内訳)

	モザイクタイル撤去	下地珪藻土共	5.3	m ²			
	ビニルクロス撤去		51.6	m ²			
	屋根ポリカーボネート波板撤去	厚0.7	19.2	m ²			
	軒樋撤去	塩ビ 半円Φ105 金物共	11.1	m			
	タテ樋撤去	塩ビ Φ60 金物共	7.1	m			
	屋根瓦棒葺き撤去	厚0.4	78.3	m ²			
	外壁鉄板製サイディングパネル撤去	厚15	45.2	m ²			
	外壁波板鉄板撤去	厚0.4	77.8	m ²			
	笠木及び見切り枠撤去	厚0.4 180×25	16.2	m			
	玄関ランマ付き引違い戸撤去	7mm押し型材 見込み70 1800×2212 下枠共	1.0	か所			
	型硝子撤去	厚4	3.8	m ²			
	(運搬積込費)						
	木くず類		2.0	m ³			
	廃プラスチック類		0.3	m ³			
	硝子類		0.1	m ³			
	がれき類		1.7	m ³			
	金属類 (アルミ)		40.0	kg			

(細目別内訳)

	金属類（スチール）		598.0	kg			
	(処分費)						
	木くず類		2.0	m3			
	廃プラスチック類		0.3	m3			
	硝子類		0.1	m3			
	がれき類		1.7	m3			
	金属類（アルミ）		40.0	kg			
	金属類（スチール）		598.0	kg			
	計						

[illegible]

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電気設備	(図示品番は参考型番とする)					
	[新設]						
	PF22	隠ぺい・附属品共	38.0	m			
	HIVE (22)	SUSD1.100.クリップ 露出、付属品共	11.0	m			
	EM-EEF 1.6mm -3C	(22)	24.0	m			
	EM-EEF 1.6mm -3C	(ビット、天井内隠ぺい)	3.0	m			
	EM-EEF 2.0mm -3C	(22)	12.0	m			
	EM-EEF 2.0mm -3C	(ビット、天井内隠ぺい)	2.0	m			
	EM-IE 5.5mm2	(22)	4.0	m			
	EM-IE 5.5mm2	(ビット、天井内隠ぺい)	1.0	m			
	EM-CE 8mm2 -3C	(22)	6.0	m			
	EM-CE 8mm2 -3C	(ビット、天井内隠ぺい)	6.0	m			
	スイッチボックス	露出VEスイッチボックス	2.0	個			
	スイッチボックス	樹脂製後付型	4.0	個			
	埋込コンセント	2EET 取付枠・合成樹脂製プレート共	1.0	組			
	埋込コンセント	EET20A AC用 取付枠・合成樹脂製プレート共	1.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A. 確認表示灯付 取付枠・合成樹脂製プレート共	2.0	組			
	カバープレート	合成樹脂製・取付枠共	1.0	組			

(細目別内訳)

	防水コンセント		1.0	個			
	防雨入線カバー		2.0	個			
	電力量計器板	樹脂製	1.0	個			
	住宅用分電盤(露出形扉付)	3P ELCB 50A 分岐20A-8, 2P1E-6, 2P2E-2	1.0	面			
	アウトレットボックス	四角中塗代付	1.0	個			
	PB 150x150x100	フルボックス 樹脂製 平 防水型	4.0	個			
	引込アンケル	既設DVR引止直し離隔確保 Lアンケル300(どぶ)固定材共	1.0	式			
	支線用アンケル	アンテナC支線*3方向 支持金物固定材共	1.0	式			
	接地棒	リード端子含むモルタル共	1.0	か所			
	溝はつり	接地棒はつり 100-100	1.0	m			
	接地抵抗測定		1.0	か所			
	照明器具	図示 A	2.0	台			
	照明器具	図示 B	2.0	台			
	照明器具	図示 C	1.0	台			
	照明器具	図示 D	1.0	台			
	発電機	2.0KW100V 5日供用	1.0	式			

(細目別内訳)

	撤去(撤去、再取付なし)					
VE (16)	露出、付属品共	8.0	m			
VE (22)	露出、付属品部材共	10.0	m			
VVF 1.6mm -3C	(露出)	4.0	m			
VVF 1.6mm -3C	(16)	4.0	m			
VVF 2.6mm -2C	(16)	4.0	m			
CV 5.5mm2 -3C	(22)	6.0	m			
CV 5.5mm2 -3C	(ビット、天井内隠ぺい)	6.0	m			
防水コンセント		1.0	個			
防雨入線カバー		2.0	個			
電力計器板	樹脂製	1.0	個			
住宅用分電盤(露出形)	3P ELGB 30A分岐20A-6	1.0	面			
自動点滅スイッチ	改修部配線類撤去共	1.0	式			
時計放送設備	露出部配線類撤去共	1.0	式			
引込アングル	既設鋼材利用しDVR仮引止延長 後方仮処置共、	1.0	式			
アンテナ サイド型	同軸支持金物共	1.0	式			
照明器具	図示A	2.0	台			
照明器具	図示B	2.0	台			

(細目別内訳)

	照明器具	図示C	1.0	台			
	照明器具	図示D	1.0	台			
	廃棄物処分費	機器類(廃プラ、金属くず)	0.5	m3			
	廃棄物処分費	水銀使用製品 蛍光管	2.0	kg			
	廃棄物収集運搬費	南国市稲生4023 2tダンプ、7m3未満積載	1.0	回			
	再取付(一時撤去、再取付)						
	埋込コンセント	2.2E	8.0	組			
	埋込スイッチ	1P15Ax1.2	4.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A. 確認表示灯付	1.0	組			
	埋込スイッチ	配線延長結線共 1P15A. 確認表示灯付	1.0	式			
	テレビ端子	映像確認共	1.0	組			
	バスプレート		1.0	組			
	ガス警報器	固定配線支持再使用	1.0	組			
	アンテナA ホイップ	既設同軸線隠蔽改修配管支持 試運転. 新設支持金物共	1.0	式			
	アンテナB 屋側3EL	同軸線配管支持 試運転. 既設支持金物共	1.0	式			
	アンテナC 屋根馬笥5EL	同軸線配管支持金物 試運転. 新設支線支持金物共	1.0	式			
	アンテナC 支線用アングル	既設支持アングル金物*2組共	1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	機械設備		1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	機械設備	(図示品番は参考型番とする)					
	[新設]						
	ルームエアコン40型冷暖	セパレート壁掛形 4.0kW以下 寒冷地仕様取付	1.0	台			
	臭突換気扇	両方向型SUS壁付支持材 パイプ型、取付	1.0	台			
	床下換気扇	SUS取付板仕様 埋込型、取付	2.0	台			
	排気フード	FY-HAD25相当、取付	1.0	台			
	洋便器	改装カット. 洗浄ノズル. 分岐金具 暖房便座. 型枠スリーブ共	1.0	組			
13	PE管	給水二重管 屋内一般 凍結防止ヒーター耐熱保温筒	3.0	m			
13	PE管 配管分岐	壁面化粧カバー-SUS板固定 耐熱保温筒	1.0	箇所			
40	PE管	排水 屋内一般 耐熱保温筒	1.0	m			
40	PE管 配管分岐	耐熱保温筒	1.0	箇所			
	排水トラップ 40A		1.0	個			
	給水管保温直し	耐熱保温筒 屋外露出 ステンレス鋼板共	6.0	m			
	洗面用排水管	排水金具銅管床部キャップ	1.0	m			
	小便器用排水管	排水管床部キャップ	1.0	m			
	溝はつり	13、40配管分岐、洗面、 小便器排水管はつり 100-100	5.0	m			

(細目別内訳)

	撤去(撤去、再取付なし)					
	排気フード	ウェア-カハ- 25cm用	1.0	台		
	臭突換気扇	支持材共	1.0	台		
	床下通気口		2.0	台		
	汲取り式和便器		1.0	台		
	溝はつり	床下通気口、和便器 はつり 100-100	3.0	m		
	クリントル 汲み取り	クリントル500L施工特記による 清掃、消毒共	1.0	式		
	廃棄物処分費	機器類(廃プラ、金属くず)	2.0	m3		
	廃棄物収集運搬費	南国市稲生4023 2tダンプ、7m3未満積載	1.0	回		
	再取付(一時撤去、再取付)					
	換気扇 台所	一般形 連動式シャッター 250φ	1.0	台		
	水栓 台所	既設凍結防止ヒーター再利用 取付部材補助材共	1.0	個		
	排水トラップ 流し用	取付部材補助材共	1.0	個		
	洗面器	固定位置移動取付材共	1.0	組		
	水栓 洗面	取付補助材共	1.0	個		
	排水金具 洗面	床部キャップ 共	1.0	組		
	小便器	固定位置移動取付材共	1.0	組		
	小便器排水管	床部キャップ 共	1.0	組		

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

(細目別内訳)

(細目別内訳)