

令和8年度伊野小学校体育館空調設備設置工事

内訳見積書

202606

金抜き

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【伊野小学校体育館空調設備設置工事費】						
A	空調設備直接工事費		1.0	式			
B	仮設工事		1.0	式			
	(直接工事費計)						
C	共通仮設費		1.0	式			
	(純工事費)						
D	現場管理費		1.0	式			
	(工事原価)						
E	一般管理費		1.0	式			
	契約保証費	工事原価の0.04%	1.0	式			
	一般管理費の調整						
	(工事価格)						
F	消費税及び地方消費税相当額	10%	1.0	式			
	設計金額						

[illegible]

記号	項 目	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備工事						
	マルチパッケージエアコン	GHP型 室外機 BM-1	1	基			
	マルチパッケージエアコン	GHP型 室外機 BM-2	1	基			
	パッケージエアコン	室内機 BM1-1	7	台			
	パッケージエアコン	室内機 BM2-1	7	台			
	輻射パネル	(特)E-HL-9LR	14	台			
	エアコン用防球格子	特注 Lタイプ	14	組			
	防振架台	BM-1,2	2	組			
	電源切替盤	1 台用、TR付、単相用	2	面			
	自立運転スイッチ		2	個			
	多機能ワイヤードリモコン		6	個			
	遠隔監視アダプター	取付金具共	2	個			
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 56.0kW	2	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	壁掛 7.1kW	14	台			
	輻射パネル取付費		14	台			
	電源切替盤据付費		2	面			
	自立運転スイッチ据付費		2	個			
	ワイヤレスリモコン据付費		6	個			
	監視アダプター据付費		2	個			
	エアコン用防球格子取付費		14	組			
	複数搬入費（重量基準）	600kg/m3以上 801kg～1000kg	1,760	kg			
	基礎工事		1	式			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	下打・横打 ステンレス製 SGAタイプ M12(52)	8	箇所			
	試運転調整費	試運転作業費・輻射パネル/報告書作成費	1	式			

記号	項 目	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	配管設備工事						
	冷媒管 (シグ°ルコイル)	φ 9.52	21	m			
	冷媒管 (シグ°ルコイル)	φ 12.7	16	m			
	冷媒管 (シグ°ルコイル)	φ 15.88	95	m			
	冷媒管 (シグ°ルコイル)	φ 22.22	12	m			
	冷媒管 (シグ°ルコイル)	φ 28.58	50	m			
	保温付ネト°レンパ°イブ°	NDD-20	7	m			
	保温付ネト°レンパ°イブ°	NDD-25	28	m			
	保温付ネト°レンパ°イブ°	NDD-30	13	m			
	保温付ネト°レンパ°イブ°	NDD-40	43	m			
	ネト°レンパ°イブ°	ND-40	5	m			
	スリーブ工事		1	式			
	RDダクト	300×150H 歩行用	1	式			
	RDダクト据付費		1	式			
	保 温 ポリスチレンフォーム	屋外ガ°ルパ°ニウム 125A	17	m			
	機械はつり(ダ°イメント°カッター)	125mm 厚200程度	2	箇所			
	配管支持架台	亜鉛ド°ブ漬 鋼製 L-6×50×50程度	8	kg			
	小 計						

記号	項 目	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	LPガス設備工事						
	バルク貯槽	980Kg 縦型	1	台			
	バルク用調整器	30Kg/H	1	個			
	バルク用調整器組込費	BRV-20A～50A型	1	式			
	バルク用配管ユニット	BRV-20A～50A型	1	式			
	バルク用フレキ管	25A×300L	1	本			
	バルク貯槽運賃	4tユニツク車	1	式			
	バルク貯槽固定費	980Kg用	1	個			
	バルク貯槽設置工事費	980Kg用	1	式			
	バルクフェンス	980Kg縦型(省スペース)	1	台			
	バルクフェンス組立工事費	980Kg	1	式			
	中間コック	32A(無断開栓防止付)	1	個			
	可とう菅ガス栓	20A(I型)検知孔付	2	個			
	大口径燃焼器用ホース	20A×500L	2	本			
	塩ビ被覆鋼管 ガス用	屋内 20A	46	m			
	塩ビ被覆鋼管 ガス用	屋内 25A	1	m			
	スリーブ工事		1	式			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	50mm 厚200程度	2	箇所			
	配管支持架台	亜鉛ドブ漬 鋼製 L-6×50×50程度	112	kg			
	金属拡張アンカー(本体打込み式)	上打 ステンレス製 SGAタイプ M10(40)	13	箇所			
	SUS製可とう継手	300L 20A JIS10K(SS400)	5	個			
	ガス用コック	20A	2	個			
	ガス用コック	25A	1	個			
	基礎工事		1	式			

記号	項 目	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	電源設備工事						
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C コロガシ	76	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C 管路	34	m			
	電線管	HIVE 28 露出	34	m			
	ブルボックス	150X150X100 0.105 VE製 WP	2	個			
	4LMT-1盤 改修		1	面			
	4LMT-2盤 改修		1	面			
	小 計						

	名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	仮設工事							
	外部足場		枠組本足場900	195	m ²			
	垂直養生		メッシュシート	195	m ²			
	小計							

