

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度枝川小学校トイレ改修工事						
A	建築改修工事		1	式			
B	電気設備改修工事		1	式			
C	機械設備改修工事		1	式			
	直接工事費計						
D	共通仮設費		1	式			
E	現場管理費		1	式			
F	一般管理費		1	式			
	計(D + E + F)						
	工事価格						
	工事費改め						
	消費税						
	合計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築改修工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	既設コンクリートスラブ孔塞ぎ工事		1.0	式			
A-3	防水工事		1.0	式			
A-4	外壁改修工事		1.0	式			
A-5	木工事		1.0	式			
A-6	金属工事		1.0	式			
A-7	左官工事		1.0	式			
A-8	鋼製建具工事		1.0	式			
A-9	塗装工事		1.0	式			
A-10	内装工事		1.0	式			
A-11	仕上ユニット工事		1.0	式			
A-12	解体工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	外部足場	昇降足場	3.6	m			
	内部足場	脚立足場 並列	56.0	m2			
	垂直養生	メッシュシート	13.0	m2			
	養生		56.0	m2			
	養生	プラベニヤ t:5	88.6	m2			
	竣工時清掃		143.0	m2			
	仮設トイレ廻り工事						
	樹脂製スノコ	仮置き 1800×600(三甲KK:サノコ同等) (一部 切断加工含む)	58.0	枚			
	法定福利費		1.0	式			
	アルミ製庇	前勾配持出庇 RIKEN:EVFN-1200W 同等 大型雨樋型、小口蓋、落し口 L:3,100+3,100	2.0	箇所			
	〃	〃 L:1,100	1.0	箇所			
	〃	〃 L:1,300	1.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	縦樋	VP40	14.0	m			
	エルボ	VP40	4.0	箇所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土間コンクリート						
	掘削	人力	5.1	m3			
	碎石(再生材)	材工 土間下 t:100	3.3	m3			
	土間コンせき板	運搬共	1.0	式			
	コンクリート	FC18N SL18 t:150 無筋	5.0	m3			
	コンクリート打設手間	人力打設	1.0	式			
	天端直押え		34.1	m2			
	残土処理	場内敷均し(R9年度埋戻し利用)	5.1	m3			
	仮設間仕切A種 軽量鉄骨壁下地	100 @300	8.3	m2			
	端部補強	C100×50×20×2.3	16.5	m			
	F K	t :8	16.6	m2			
	E P 塗		16.6	m2			
	仮設間仕切B種 軽量鉄骨壁下地	65 @300	13.6	m2			
	開口補強	900×2000程度	2.0	箇所			
	G B - R		13.6	m2			
	片開きフラッシュ戸	800×2000 ラワン合板 厚40	2.0	枚			
	仮設間仕切撤去						
	軽量鉄骨撤去		21.9	m2			
	F K 撤去		16.6	m2			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	GB-R撤去	t:9.5	13.6	m2			
	片開きフラッシュ戸撤去	800×2000 ラワン合板 厚40	2.0	枚			
	発生材運搬 金属くず運搬		196.0	kg			
	ガラスくず・コンクリートくず・陶器くず運搬		0.1	m3			
	廃石膏ボード運搬		0.2	m3			
	木くず運搬		0.1	m3			
	発生材処分 金属くず処分		196.00	kg			
	ガラスくず・陶器くず処分		0.1	m3			
	廃石膏ボード処分		0.2	m3			
	木くず処分		0.1	m3			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	既設コンクリートスラブ孔塞ぎ工事						
	スラブ孔 200×500×t:110 閉塞	15箇所	1.0	式			
		使用鉄筋:SD295A D10 (加工・組立・運搬) フレアー溶接					
		使用コンクリート:FC27N SL18(打設手間共) 普通型枠(運搬共)					
		(あと施工アンカーは別途)					
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	防水工事						
	シーリング	MS-2 5×5	6.0	m			
	シーリング	MS-2 ▽5×5	5.7	m			
	シーリング	MS-2 6×6	130.0	m			
	シーリング	MS-2 10×10	6.3	m			
	シーリング	MS-2 ▽10×10	12.7	m			
	シーリング	MS-2 20×10	2.8	m			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	外壁改修工事	(22棟)					
	モルタル穴埋め	既設給水管孔 φ 125 厚210	2.0	箇所			
	複層塗材E仕上	φ 125 C-2下地共	2.0	箇所			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-5	木工事						
	下地材	正割 桧 特一	0.23	m3			
	造作材	平割 桧 上小節	0.01	m3			
	造作材	桧積層材 t:20	0.01	m3			
	造作材	桧積層材 t:30	0.05	m3			
	施工費		1.0	式			
	釘金物		1.00	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-6	金属工事 (22棟)	22棟					
	床 後施工アンカー	D10 L:200	150.0	本			
	壁 壁開口補強	C-60×30×10×2.3	13.5	m			
	端部補強	C-60×30×10×2.3	24.7	m			
	掃除具掛け	D型ソケット19113、 SUSパイプ φ25 L:660	1.0	箇所			
	掃除具掛け	D型ソケット19113、 SUSパイプ φ25 L:490	1.0	箇所			
	転び止め	M616-止 丸棒 φ6 L:590	1.0	箇所			
	転び止め	M616-止 丸棒 φ6 L:430	1.0	箇所			
	サイン	壁面突出型、表示基盤:アルミ型材 フレーム:アルミ型材、表示方法:UV印刷	2.0	箇所			
	既設換気扇開口塞ぎ	Stパネル t:1.6 t:20 焼付塗装 下地 L-30×30×3 硬質ウレタンフォームt:20共	2.0	箇所			
	天井 スチール製四方枠	800×800 Rt-1.6 糸巾:180 亜鉛メッキ鋼板	2.0	箇所			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-7	左官工事						
	床コンクリート直均し		1.4	m2			
	床モルタル塗	t:30	0.6	m2			
	汚垂石：磁器質タイル	600×800 キラミックステップ 同等 1面テーパ 仕様 排水孔開け 50φ	7.0	枚			
	壁モルタル塗	t:25	2.4	m2			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-8	鋼製建具工事						
A-8-1	鋼製建具工事		1.0	式			
A-8-2	アルミ製建具改修工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-8-1	鋼製建具工事						
	S C - 1	鋼製三方枠 W:800 × H:1,800 糸幅:365	2.0	箇所			
	S C - 2	鋼製一方枠 L:2,300 糸幅:224	2.0	箇所			
	S C - 3	鋼製見切縁 + 支柱 W:570×H:1,700(糸幅:224)+H:600(φ60)	2.0	箇所			
	S D - 1	鋼製両開きフラッシュ戸 W:692×H:1,775	1.0	箇所			
	S D - 2	鋼製両開きフラッシュ戸 W:692×H:1,225	1.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	取付費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-8-2	アルミ製建具改修工事						
	AW-1	取替:網戸(樹脂製)、アンクルヒース W:1,200 × H:1,200	2.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	取付け費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-9	塗装工事						
	E P－G 塗	木部 糸巾:70 素地ごしらえB種共	2.5	m			
	E P－G 塗	木部 糸巾:110～140 素地ごしらえB種共	10.5	m			
	E P－G 塗	木部 素地ごしらえB種共	3.4	m2			
	E P－G 塗	鉄部 糸巾:160 素地ごしらえB種共	6.4	m			
	E P－G 塗	製造所において錆止め塗料塗 鋼製枠 糸巾:200～210	10.3	m			
	E P－G 塗	製造所において錆止め塗料塗 鋼製枠 糸巾:335	9.0	m			
	E P 塗	天井ボード面 B種 素地ごしらえB種共	52.7	m2			
	E P 塗	モルタル面 糸巾:75 素地ごしらえB種共	9.6	m			
	アクアカラー塗	モルタル下地	0.2	m2			
	結露防止剤吹付	既設木片板、フィルター下地調整 ケツナイン同等	3.7	m2			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-10	内装工事 (22棟)						
	床 プラ木レン	7A型	54.0	m2			
	構造用合板	特類 t:15 捨張	54.0	m2			
	ラワン合板	t:4 捨張	54.0	m2			
	ビニル床シート	t:2.0	54.7	m2			
	ビニル巾木	H:100	55.6	m			
	壁 化粧F K	t:6 ニチアス エコラックス同等	85.9	m2			
	G B-R	t:12.5	85.9	m2			
	アルミ見切縁	下がり壁用 創建54233	51.6	m			
	アルミ製見切縁	壁上部 創建54233	50.5	m			
	アルミ見切縁	出隅ジョイナー 創建50123	6.6	m			
	軽量鉄骨壁下地	ULスタッド 三洋工業 UL工法	96.1	m2			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @300	18.3	m2			
	天井 FK	t:6	52.7	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @225	52.7	m2			
	天井裏換気口	φ100 (Nasta KS-V31G同等)	12.0	箇所			
	防虫網	130×1,280 サランネット	2.0	箇所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天板人造大理石	125×800 TOTO甲板同等	2.0	箇所			
	天板人造大理石	125×5700 TOTO甲板同等	1.0	箇所			
	丸形ガラリ	ステンレス網付 φ100(神栄ホームクワイエット SGM-100同等)	4.0	箇所			
	法定福利費		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-11	仕上げユニット工事						
	トイレブース WB－1	L:5,420×D:1,400×H:1,900(ハ° 祓厚:40)	1.0	箇所			
	WB－2	L:6,100×D:820×H:1,900(ハ° 祓厚:40)	1.0	箇所			
	WB－3	L:4,550×D:1,400+2,400×H:1,900 (ハ° 祓厚:40)	1.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	取付費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-12	解体工事						
A-12-1	撤去工事		1.0	式			
A-12-2	仮設トイレ撤去工事		1.0	式			
A-12-3	発生材運搬		1.0	式			
A-12-4	発生材処分		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-12-1	撤去工事						
	床						
	モザイクタイル張撤去	下地モルタル共 t:30	50.5	m2			
	押えコンクリート撤去	t:50	45.2	m2			
	押えコンクリート撤去	t:110	5.3	m2			
	アスファルト防水撤去	平場、立上り 押えコン共 t:20 石綿含有	78.8	m2			
	框撤去	テラゾブロック 30×60	6.0	m			
	ビニル床シート撤去	t:2 石綿含有	0.3	m2			
	ビニル巾木撤去	H:100	4.0	m			
	ステンレス沓摺撤去	t:1.5 W:70	1.6	m			
	壁						
	壁陶器質タイル撤去	下地モルタル共 t:25共	195.0	m2			
	C B壁撤去	t:100	9.5	m2			
	面台撤去	テラゾブロック W:130 t:25	6.3	m			
	モルタル塗撤去	t:25 巾60	0.6	m2			
	カッター入	モルタル面	9.6	m			
	木製額縁撤去	25×40	9.0	m			
	木製額縁撤去	25×55	10.2	m			
	コンクリートスラブ撤去	t:65 流し台受	2.7	m2			
	カッター入れ	コンクリート面	8.2	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流し台撤去	W:450×H:400×L:3,265 磁器タイルモザイク張 CON、力骨、ラスモルタル下地	2.0	箇所			
	天井 カッター入れ	木片板	40.8	m			
	木片板撤去	t:15 W:100	1.9	m2			
	建具 AC/1 撤去	アルミ製三方枠 W:800×H:1,800	2.0	箇所			
	TB/1 //	隔板:スレート板 t:30(石綿含有 レベル3) L:5,945×D:1,045×H:1,800	2.0	箇所			
	TB/2 //	隔板:スレート板 t:30(石綿含有 レベル3) L:5,945×D:1,045×H:1,800	1.0	箇所			
	トイレブース木製扉	フラッシュ戸(見込:30) W:550×H:1,710	19.0	枚			
	機械設備 洋風大便器撤去	陶器製	2.0	台			
	和風大便器 //	//	15.0	台			
	壁掛小便器 //	//	5.0	台			
	床置小便器 //	//	3.0	台			
	小便器用手摺 //		1.0	台			
	紙巻器 //		34.0	個			
	手洗単水栓 //		12.0	個			
	化粧鏡 //	600×450	3.0	枚			
	床排水トラップ撤去		4.0	箇所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床上掃除口撤去		8.0	箇所			
	壁付換気扇撤去	φ300 樹脂製ウェザーカバー共	4.0	台			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20 GWステンラッキング	2.0	m			
	〃	HIVP25 GW樹脂巻き	3.0	m			
	給水用炭素鋼管撤去	SGP20 トイレ内露出	10.0	m			
	水道用ライニング鋼管撤去	PVS20 GW樹脂巻き	43.5	m			
	〃	PVS25 〃	8.0	m			
	〃	PVS40 〃	12.0	m			
	〃	PVS50 〃	1.0	m			
	〃	PVS65 〃	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去	VP50 〃	35.0	m			
	〃	VP65 〃	34.5	m			
	〃	VP75 〃	34.0	m			
	〃	VP100 〃	28.0	m			
	〃	VP125 〃	4.0	m			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-12-2	仮設トイレ撤去工事						
	給排水管撤去	架空、コロガシ HIVP25 簡易保温筒20	15.6	m			
	汚水排水管撤去	架空、コロガシ VP100	8.0	m			
	雑排水管撤去	架空、コロガシ VP50	6.2	m			
	手洗いシンク仮撤去	1800×600 校内指定場所に保管 給排水切り離し共	2.0	台			
	樹脂製スノコ仮撤去	1800×600 58枚 校内指定場所に保管	1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-12-3	発生材運搬						
	ガラス・陶器くず		7.9	m3			
	石綿含有がれき		2.0	m3			
	がれき類		5.0	m3			
	石綿含有廃プラスチック	ビニル床シート 0.01m3	1.0	式			
	廃プラスチック	ビニル巾木、保温材	0.4	m3			
	木くず		0.6	m3			
	金属くず	ステンレス、st	61.0	kg			
	AC/1	アルミ製三方枠 W:800×H:1,800	2.0	箇所			
	洋風大便器	陶器製	2.0	台			
	和風大便器	〃	15.0	台			
	壁掛小便器	〃	5.0	台			
	床置小便器	〃	3.0	台			
	壁付け換気扇	φ300 樹脂製ウェザーカバー共	4.0	台			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	8.8	kg			
	給水用炭素鋼管	SGP	16.8	kg			
	水道用ライニング鋼管	PVS	163.0	kg			
	硬質塩化ビニル管撤去	VP	311.0	kg			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-12-4	発生材処分						
	ガラス・陶器くず		7.9	m3			
	石綿含有がれき		2.0	m3			
	がれき類		5.0	m3			
	石綿含有廃プラスチック	ビニル床シート	0.01	m3			
	廃プラスチック	ビニル巾木、保温材	0.4	m3			
	木くず		0.6	m3			
	金属くず	ステンレス、st	61.0	kg			
	AC/1	アルミ製三方枠 W:800×H:1,800	2.0	箇所			
	洋風大便器	陶器製	2.0	台			
	和風大便器	〃	15.0	台			
	壁掛小便器	〃	5.0	台			
	床置小便器	〃	3.0	台			
	壁付け換気扇	φ300 樹脂製ウェザーカバー共	4.0	台			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	8.8	kg			
	給水用炭素鋼管撤去	SGP	16.8	kg			
	水道用ライニング鋼管撤去	PVS	163.0	kg			
	硬質塩化ビニル管撤去	VP	311.0	kg			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備改修工事						
B-1	電気設備改修工事		1.0	式			
B-2	仮設トイレ電気工事		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-1	電気設備改修工事	22棟					
	ケーブル	CE5.5-3C 管路	4.0	m			
	ケーブル	CE5.5-3C コロガシ	11.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C 管路	48.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C 管路 (PF)	15.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C コロガシ	43.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C 管路 (PF)	4.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C コロガシ	30.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C コロガシ	28.0	m			
	電線	IE2.0×1 管路	15.0	m			
	電線管	VE28 露出	4.0	m			
	電線管	VE16 露出	10.0	m			
	可とう電線管	PF16	52.0	m			
	プルボックス	150×150×150 VE	2.0	個			
	プルボックス	150×150×150 VEWP	6.0	個			
	スイッチボックス	1個用 樹脂	2.0	個			
	アウトレットボックス	102×44 樹脂 C共	25.0	個			
	熱線センサー操作スイッチ 2回路用	埋込 入・切・自動 樹脂プレート	2.0	個			
	熱線センサー	天井埋込 親機	2.0	個			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	熱線センサー	天井埋込 子機	9.0	個			
	熱線センサー	天井埋込 子機 換気連動用	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1ET 樹脂フプレート	15.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2ET 樹脂フプレート	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 樹脂フプレート	2.0	個			
	露出コンセント	2P15A×1ET 樹脂フプレート	6.0	個			
	露出コンセントボックス		6.0	個			
	換気扇電源接続		2.0	箇所			
	照明器具A	三菱 EL-D00/1(152NM) 同等	3.0	台			
	照明器具B	パナソニック LGB81700LE1同等	4.0	台			
	照明器具Ⅱ	既設再取付 LED40形 天井	4.0	台			
	分電盤	L-2	1.0	面			
	RC壁穴あけ	50φ 200mm程度	3.0	箇所			
	照明器具仮撤去Ⅱ	LED40形 天井	4.0	台			
	スイッチ・コンセント撤去		6.0	個			
	取壊し発生材運搬		1.0	m3			
	処分費	樹脂類	2.0	kg			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	仮設トイレ電気工事						
	ケーブル	EEF2.0-3C 管路	4.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C コロガシ	51.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C 管路	77.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C コロガシ	42.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C 管路	43.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C コロガシ	8.0	m			
	電線管	VE16 露出	124.0	m			
	プルボックス	150×150×150 VE WP	1.0	個			
	露出ボックス	1個用 樹脂 2方出 16	4.0	個			
	露出ボックス	1個用 樹脂 1方出 16	2.0	個			
	熱線センサー操作スイッチ 1回路用	埋込 入・切・自動 樹脂プレート	2.0	個			
	熱線センサー	屋外壁取付型 親機	2.0	個			
	熱線センサー	屋外壁取付型 子機	6.0	個			
	照明器具①②		4.0	台			
	仮設トイレ電源接続費		12.0	箇所			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備改修工事						
C-1	衛生器具設備工事		1.0	式			
C-2	給水・排水設備工事		1.0	式			
C-3	換気設備設備工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1	衛生器具設備工事						
	男子トイレ 洋風大便器	CFS498B、フラッシュタンク式	5.0	台			
	暖房便座	TCF226	5.0	台			
	大便器取付費		5.0	台			
	紙巻器	YH181	5.0	個			
	同上取付費		5.0	個			
	手摺	T112CL9	1.0	台			
	同上取付費		1.0	台			
	床置自動洗浄小便器	UFS910W	7.0	台			
	同上取付費		7.0	台			
	手摺	T112CU22	1.0	台			
	同上取付費		1.0	台			
	ボウル一体型カウンター洗面器	MC50・L:2,303・プレーン・洗面3基	1.0	台			
	排水金具	M357W	3.0	個			
	ブラケット	M9P40A 取付下地	4.0	個			
	台付自動水栓	TLE26SS1A	3.0	個			
	止水栓	T6BR	3.0	個			
	洗面器取付費		1.0	台			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	化粧鏡	YMK11K3	1.0	枚			
	同上取付費		1.0	枚			
	掃除用流し	SK22A	1.0	台			
	同上取付費		1.0	台			
	床上掃除口	CKH65	2.0	個			
	同上取付費	65A	2.0	個			
	床上掃除口	CKH100	3.0	個			
	同上取付費	100A	3.0	個			
	女子トイレ 洋風大便器	CFS498B、フラッシュタンク式	10.0	台			
	暖房便座	TCF226	10.0	台			
	大便器取付費		10.0	台			
	紙巻器	YH181	10.0	個			
	同上取付費		10.0	個			
	手摺	T112CL9	1.0	台			
	同上取付費		1.0	台			
	ボウル一体型カウンター洗面器	MC50・L:2,303・プレーン・洗面3基	1.0	台			
	排水金具	M357W	3.0	個			
	ブラケット	M9P40A 取付下地	4.0	個			
	台付自動水栓	TLE26SS1A	3.0	個			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	止水栓	T6BR	3.0	個			
	洗面器取付費		1.0	台			
	化粧鏡	YMK11K3	1.0	枚			
	同上取付費		1.0	枚			
	掃除用流し	SK22A	1.0	台			
	同上取付費		1.0	台			
	床上掃除口	CKH65	4.0	個			
	同上取付費	65A	4.0	個			
	床上掃除口	CKH100	3.0	個			
	同上取付費	100A	3.0	個			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-2	給水・排水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニル管	HIVP20 トイレ クイックチューブ 共	43.0	m			
	〃	HIVP25 トイレ 〃	11.9	m			
	〃	HIVP30 トイレ 〃	3.1	m			
	〃	HIVP40 トイレ 〃	1.5	m			
	〃	HIVP50 トイレ 〃	3.9	m			
	〃	HIVP65 トイレ 〃	5.8	m			
	ゲート弁	鋳鉄製 JIS10K φ65	2.0	箇所			
	硬質塩化ビニル管	VP50 トイレ 汚水	11.8	m			
	〃	VP75 トイレ 〃	24.5	m			
	〃	VP100 トイレ 〃	31.9	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50 トイレ 雑排水	13.2	m			
	〃	VP65 トイレ 〃	28.4	m			
	通気配管	VP50 通気管	11.6	m			
	〃	VP65 通気管	17.6	m			
	コア抜き	φ100 厚:120	21.0	箇所			
	〃	φ125 厚:120	15.0	箇所			
	〃	φ150 厚:120	6.0	箇所			

[illegible]

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-3	換気設備設備工事						
	FE-2 換気扇 φ300	EX-30EX9-C 消費電力:30.5W、風量:1,002m3/h	2.0	台			
	換気扇取付費		2.0	台			
	ステンレス製ウェザーカバー	木枠、ステンレス防虫網	4.0	箇所			
	ステンレス製フード取付費		4.0	箇所			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費1						
	仮設トイレ設置工事						
	仮設トイレユニット	ユニット：P E 製、衛生器具：洋便器・陶器製 小便器・P E 製	1.0	式			
		女子用水洗洋便器（ペーパーホルダー センサー付照明、擬音装置）：7 基					
		男子用水洗洋便器（ペーパーホルダー センサー付照明）：3 基					
		男子用水洗ストール小便器 センサー付照明：4 基					
		架空配電線含む					
	手洗いシンク	ステンレス製、又は G L 鋼板製1,800×600、 水洗：3 箇所（脚元切断加工含む）	2.0	台			
	給水管	埋設 H1VP25 深さ：400	2.0	m			
	仮囲い	単管足場	54.9	m2			
	〃	メッシュシート張	27.5	m2			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費2						
	ケーブル	EEF1.6-3C 管路	4.0	m			
	電線管	VE16 露出	4.0	m			
	照明器具①		2.0	台			
	仮設トイレ電源接続費		2.0	箇所			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費3						
	仮設トイレ設置工事 給水管	埋設 HIVP25 深さ:400	2.0	m			
	〃	コロガシ HIVP25 簡易保温筒20	15.6	m			
	止水バルブ	25	2.0	箇所			
	〃	75	1.0	箇所			
	汚水排水管	埋設 VP100	8.0	m			
	〃	架空、コロガシ VP100	8.0	m			
	汚水桝	塩ビインハート桝φ200(管径φ100)(H:350)	5.0	箇所			
	給水管	20A 壁側面ブラケット支持	21.9	m			
	雑排水管	埋設VP75	4.4	m			
	〃	コロガシ VP50	6.2	m			
	雑排水桝	塩ビインハート桝φ150(管径φ75)H:430	2.0	箇所			
	給排水管掘削	人力	1.8	m3			
	給排水管保護砂	人力	0.4	m3			
	給排水管理戻し	人力	1.3	m3			
	コア抜き:φ100、D:100	雑排水管 既設側溝	2.0	箇所			
	制水弁ボックス		1.0	個			
	小 計						