

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度伊野中学校体育館屋根防水工事						
A	建築改修工事		1.0	式			
	直接工事費計						
B	共通仮設費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	計(B+C+D)						
	工事価格						
	工事価格改め						
	消費税						
	合計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築改修工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	屋根防水改修工事		1.0	式			
A-3	外壁改修工事		1.0	式			
A-4	解体工事		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	昇降足場	14.4m×2箇所	28.8	m			
	垂直養生	昇降足場 メッシュシート張り	104.0	m2			
	仮設安全手摺	ゲミスタ等	138.0	m			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	屋根防水改修工事						
	南北陸屋根 水洗い	パラペット天端 RC面	25.3	m ²			
	水洗い	平場 既設シート防水存置部	129.0	m ²			
	S4S工法 シート防水撤去	立上り	25.5	m ²			
	シート防水 S-M2	平場	129.0	m ²			
	シート防水 S-F2	立上り コーナー端部抑え鋼板共	25.5	m ²			
	アルミ防水押え	立上り シーリング共	89.5	m			
	パラペット天端塗膜防水、X-2	下地ポリマーセメントモルタル塗共	25.3	m ²			
	シーリング再充填	10×15	54.1	m			
	カッター入れ		108.0	m			
	改修用塩ビルーフトレン	横引 100 φ	4.0	箇所			
	東西跳出しスラブ 水洗い	パラペット天端 RC面	45.7	m ²			
	S3SI工法 シート防水撤去	平場	149.0	m ²			
	シート防水撤去	立上り	121.0	m ²			
	シート防水 SI-M2	平場 硬質ウレタンフォーム t:30共	149.0	m ²			
	シート防水 S-F2	立上り、梁 コーナー端部抑え鋼板共	121.0	m ²			
	アルミ防水押え	立上り シーリング共	108.0	m			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パラペット天端塗膜防水、X-2	下地ポリマーセメントモルタル塗共	45.7	m ²			
	改修用塩ビルーフトレン	縦引 100 φ	24.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	外壁改修工事						
	既設天端 浮き部改修	カッター入れ モルタル部	1.8	m			
	〃	モルタル塗替え	0.4	m2			
	ひび割れ改修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 0.2以上～1.0未満	1.8	m			
	軒天 欠損部改修	ポリマーセメントモルタル充填 深さ:20 0.2m2	2.0	箇所			
	欠損部改修	ポリマーセメントモルタル充填 深さ:30 0.2m2	1.0	箇所			
	縦樋撤去	硬質塩化ビニル管100φ	16.0	m			
	呼樋撤去	硬質塩化ビニル管100φ	5.6	m			
	新設縦樋	硬質塩化ビニル管100φ	16.0	m			
	新設呼樋	〃	5.60	m			
	打診調査	16.6m2程度	1.0	式			
	高所作業車	8日	1.0	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	解体工事						
A-4-1	発生材運搬		1.0	式			
A-4-2	発生材処分		1.0	式			
	合計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4-1	発生材運搬						
	コンクリートがら		0.02	m3			
	廃プラスチック		1.7	m3			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4-2	発生材処分						
	コンクリートがら		0.02	m3			
	廃プラスチック		1.7	m3			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設工事						
	荷揚げ	クレーン 2日	1.0	式			
	小計						