

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	太陽光発電設備工事						
	太陽電池モジュール	VBM470KJ03N	12.0	枚			
	太陽電池架台	サタ立平葺きSF1WH0513-0	128.0	個			
	パワーコンディショナー	5.5kw VBPC255GM4T	1.0	台			
	延長ケーブル	PV線 {+-} 40m VB9CN40EM4H	2.0	組			
	計測監視装置(サーバー)	DataCube 4	1.0	式			
	表示装置(ディスプレイ)	TH-L43 壁掛金具付	1.0	式			
	表示装置	映像信号変換装置	1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	運送費		1.0	式			
	仮設足場	L10m H7m	1.0	式			
	太陽電池架台据付工事費	電池間配線接続共	1.0	式			
	パワーコンディショナー取付費		1.0	式			
	計測監視装置(サーバー)取付費		1.0	式			
	表示装置(ディスプレイ)取付費		1.0	式			
	PF16	隠ぺい・附属品共	20.0	m			
	PF22	隠ぺい・附属品共	15.0	m			

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PF28	隠ぺい・附属品共	13.0	m			
	HIVE 28	露出・附属品共	8.0	m			
	可とう電線管ビニル被服	HIVE 28防水接続材 /ヶ所・附属品共	1.0	m			
	MKﾀﾞｸﾄ0号	隠ぺい 露出・附属品共	4.0	m			
	EM-CPEE-S1.2-1P	(16)	9.0	m			
	EM-UTPcat5e 0.5-4P	(16)	11.0	m			
	EM-UTPcat5e 0.5-4P	(ﾋﾞｯﾄ、天井内隠ぺい)	3.0	m			
	EEF 1.6-3C	(22) ケーブル (ﾋﾞｯﾄ、天井内隠ぺい)	11.0	m			
	EEF 2.0-3C	(22) ケーブル (ﾋﾞｯﾄ、天井内隠ぺい)	5.0	m			
	GE5.5sq-1C	(28)	8.0	m			
	GE5.5sq-1C	(ﾋﾞｯﾄ、天井内隠ぺい)	32.0	m			
	GE8sq-4C	(28)	13.0	m			
	GE8sq-4C	(ﾋﾞｯﾄ、天井内隠ぺい)	1.0	m			
	SUSﾊﾟｲﾗｯｸﾞ	SUS28クリップ ケーブル支持材SUS製・固定部品共	2.0	組			
	SUSﾀﾞｸﾀｰ	W=100、SUS28クリップ ケーブル支持材SUS製・固定部品共	8.0	組			
	ﾌｧｳﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	440B中ｶﾊﾞｰ	1.0	個			
	PB 150x150x100	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ 樹脂製 平 防水型	2.0	個			
	PB 200x200x200	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ 樹脂製 平 防水型	4.0	個			

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15A×2 ET付	2.0	組			
	R型アングル	固定材共	20.0	か所			
	LANケーブル成端処理	両端ブタ	2.0	か所			
	既設電灯盤内分岐ELB新設	20A・接地線共	1.0	式			
	既設電灯盤内主幹ELB新設	ELB3P40A可逆型・盤内配線改造共	1.0	式			
	既設引込開閉器盤内主幹MCB新設	MCB3P100A可逆型・盤内改造・既設MCB	1.0	式			
	機器収納箱	5型 小型計測装置収納用	1.0	台			
	防火区画貫通処理	51φ 壁貫通（木部）(16)(22)	1.0	か所			
	防火区画貫通処理	75φ 床貫通（木部）(16)×2(22)	1.0	か所			
	接地抵抗測定	施工前後（2回）	1.0	か所			
	官庁立会検査	電力送配電事業者申請検査立会	1.0	式			
	天井点検口	450角 目地枠7mm 開口補強共	3.0	か所			
	天井開口補強	450角 19形木枠切込共	3.0	か所			
	計						