

名 称	摘 要	25700	21900	24,800	27,000	30,700	30,000						建設物価 令和8年7月	
		歩掛 1	歩掛 2	労務掛率	その他	材料単価	掛率	所要量	付属品	雑材料	根拠	複合単価		
太陽光発電設備工事	(図示品番は参考型番とする)													
太陽電池モジュール	VBM470KJ03N					320,000	0.5	1	1	1			見積	160,000
太陽電池架台	アルミフレーム 列ユニット4段5列20度×1基					4,164,750	0.5	1	1	1			見積	2,080,000
架台鋼板基礎	基礎ボックスシルバー SKB-350B (M12) ×18か所					2,744,280	0.5	1	1	1			見積	1,370,000
パワーコンディショナー	10kw3相 LBSK-10-T3C					1,650,000	0.5	1	1	1			見積	825,000
延長ケーブル	PV線 [+-]50m VB9CN50EM4A					47,200	0.5	1	1	1			見積	23,600
計測監視装置(サーバー)	自家消費型出力制御 DataCube 4					1,573,000	0.5	1	1	1			見積	786,000
キャビネット	BX-5040-14 屋内機器収容盤										物価本 P 6 0 1			15,100
表示装置(ディスプレイ)	TH-L43 壁掛金具付					460,000	0.5	1	1	1			見積	230,000
表示装置	映像信号変換装置					176,000	0.5	1	1	1			見積	88,000
試運転調整費						750,000	0.5	1	1	1			見積	375,000
運送費						1,464,000	0.5	1	1	1			見積	732,000
太陽電池架台据付工事費	電池間配線接続共					3,523,799	0.5	1	1	1			見積	1,760,000
架台鋼製基礎据付工事費	鋼製基礎部防水他撤去復旧 アンカー打設共					2,585,100	0.5	1	1	1			見積	1,290,000
防水工事費	既設防水撤去仮防水 鋼製基礎廻り防水復旧共	1				1,100,000	0.8	1	1	1			見積	880,000
パワーコンディショナー取付費		1						1	1	1	電工 P880		積算指針	25,700
計測監視装置(サーバー)取付費		0.25						1	1	1	電工 P880		積算指針	6,430

[illegible]

名 称	摘 要	25700	21900	24, 800	27, 000	30, 700	30, 000	建設物価 令和8年7月				
		歩掛 1	歩掛 2	労務掛率	その他	材料単価	掛率	所要量	付属品	雑材料	根拠	複合単価
CE14sq-4C	(ヒット、天井内隠ぺい)											複合単価
SUSハ イラック	SUS36クリップ ケーブル支持材SUS製・固定部品共											複合単価
SUSタ クター	SUS36クリップ ケーブル支持材SUS製・固定部品共											複合単価
配管用フ ロック	W=300、SUSタ クター、底コ ム付											複合単価
アウトレットホ ックス	440B中かハ ー											複合単価
PB 150x150x100	フ ルホ ックス 樹脂製 平 防水型											複合単価
PB 200x200x200	フ ルホ ックス 樹脂製 平 防水型											複合単価
コンセント	2P15A×2 アースターミナル付											複合単価
LANケー ブル成端処理	両端フ ラク					1, 200	0. 8	1	1	1		見積 960
既設電灯盤内フ レーカ 接続	2P・接地線共					3, 200	0. 8	1	1	1		見積 2, 560
既設低圧開閉器盤内主幹MCB新設	盤内改造 MCB3P100A可逆型、既設MCB撤去処分共					69, 000	0. 8	1	1	1		見積 55, 200
受変電設備改修	新設太陽光連系関連機器増設					2, 470, 000	0. 6	1	1	1. 02	比較による	見積 1, 510, 000
機器収納盤取付	5型 小型計測装置収納相当										建築施工単価 P 5 5 9	刊行物ST・KB 13, 200
機械はつり	88φ 200程度											複合単価
防火区画貫通処理	鋼管7 5 φ 壁貫通（国土交通大臣認定工法）											複合単価
接地抵抗測定	施工前後（2回）											複合単価
受変電復電立合検査	新設太陽光連系機器接続 停電作業（1回）										物価本 P893	40, 500
官庁立会検査	電力送配電事業者申請検査立会										物価本 P893	27, 200

令和8年度吾北総合支所太陽光発電設備導入工事(8い吾住工第10号)

[illegible]